



SERVIÇOS E LOCAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA



RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

BANCO SANTANDER – AG: 2332 – C/C: 13000758.8

OBJETO: REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce

Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços dispostos no edital supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo:

CARTA PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	V.TOTAL
1	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	R\$ 1.811.316,38
Um Milhão Oitocentos e Onze Mil Trezentos e Dezesesseis reais e Trinta e Oito centavos		

O LICITANTE DECLARA QUE:

- Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação
- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA: de acordo com edital.
- Validade da Proposta: 120 (CENTO E VINTE) dias
- Declaramos ainda que não tenhamos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação
- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1-Temo de Referência deste edital.
- Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas Nesta licitação.
- Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de dias exigidos pelo edital contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.
- Prazo de garantia das obras será cumprida de acordo com edital, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no art. 618 do Código Civil.
- Declaramos que temos disponibilidade de equipamentos de segurança de proteção individual em quantidade suficientes para suprir toda equipe responsável pela montagem e manuseio dos equipamentos da presente licitação, inclusive relacionando os equipamentos disponíveis

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:40560312000174

Assinado de forma digital por R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA:40560312000174
Dados: 2023.10.11 09:03:47 -03'00'

CANINDE/CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

DIEGO DE BRITO OLIVEIRA
CREA Nº CE 51998
CPF nº 012.339.903-47
Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL TÉCNICO

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 40.560.312/0001-74

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE – CEP : 62700-000

re.servico@to.cnc.cep@gmail.com – FONE: (85) 9 9933-3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	ADMNISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 45.803,44	R\$ 57.675,65
1.1	COMP-68596064	ALOJAMENTO	MERCADO	MÊS	8,00	R\$ 591,30	R\$ 744,56	R\$ 4.730,40	R\$ 5.956,48	
1.2	COM-92567192	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA/ENERGIA	MERCADO	MÊS	8,00	R\$ 295,65	R\$ 372,28	R\$ 2.365,20	R\$ 2.978,24	
1.3	COM-21662232	TRANSPORTE	MERCADO	MÊS	8,00	R\$ 1.971,00	R\$ 2.481,88	R\$ 15.768,00	R\$ 19.855,04	
1.4	COMP-00909820	ALUGUEL DE ANDAIMES	MERCADO	MÊS	8,00	R\$ 1.092,72	R\$ 1.375,95	R\$ 8.741,76	R\$ 11.007,60	
1.5	COMP-53944129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR (50UN/MÊS)	MERCADO	MÊS	8,00	R\$ 1.133,33	R\$ 1.427,09	R\$ 9.066,64	R\$ 11.416,72	
1.6	COM-52755296	SINALIZAÇÕES	MERCADO	VB	1,00	R\$ 985,50	R\$ 1.240,94	R\$ 985,50	R\$ 1.240,94	
1.7	COM-31199737	BOTA FORA	MERCADO	M3	42,00	R\$ 78,93	R\$ 99,39	R\$ 3.315,06	R\$ 4.174,38	
1.8	COM-34890856	PLACA PADRÃO DE OBRA	MERCADO	M2	3,00	R\$ 276,96	R\$ 348,75	R\$ 830,88	R\$ 1.046,25	
2	COBERTA								R\$ 144.725,46	R\$ 182.237,24
2.1	REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO								R\$ 123.572,12	R\$ 155.600,51
2.1.1	COMP-36187044	TELHA EM TAUBILHAS COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%.	MERCADO	M2	361,23	R\$ 225,94	R\$ 284,50	R\$ 81.616,31	R\$ 102.769,94	
2.1.2	CP-92542-46277074	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO EM MADEIRA COM TAUBILHAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%.	MERCADO	M2	361,23	R\$ 102,12	R\$ 128,59	R\$ 36.888,81	R\$ 46.450,57	
2.1.3	COM-45894335	RECUPERAÇÃO DOS BEIRAS DE MADEIRA	MERCADO	M	100,00	R\$ 50,67	R\$ 63,80	R\$ 5.067,00	R\$ 6.380,00	
2.2	PINTURA E PROTEÇÃO								R\$ 21.153,34	R\$ 26.636,73
2.2.1	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	722,45	R\$ 29,28	R\$ 36,87	R\$ 21.153,34	R\$ 26.636,73	
3	ESTRUTURA DE CONCRETO								R\$ 77.801,66	R\$ 97.967,26
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 1.010,31	R\$ 1.272,20
3.1.1	CP-97628-97849480	ABERTURA EM LAJES EXISTENTES PARA CLÁRABOIAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	MERCADO	M3	0,70	R\$ 119,76	R\$ 150,80	R\$ 83,83	R\$ 105,56	
3.1.2	COM-81539728	ABERTURA EM LAJES EXISTENTES PARA PASSAGEM DO ELEVADOR PARA DEFICIENTES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	MERCADO	M3	0,50	R\$ 119,77	R\$ 150,81	R\$ 59,89	R\$ 75,41	
3.1.3	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	7,20	R\$ 120,36	R\$ 151,56	R\$ 866,59	R\$ 1.091,23	

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.2	FABRICAÇÃO DE LAJE E CINTAMENTO							R\$ 76.791,35	R\$ 96.695,06
3.2.1	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	SINAPI	M2	80,00	R\$ 101,97	R\$ 128,40	R\$ 8.157,60	R\$ 10.272,00
3.2.2	103760	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2022	SINAPI	M2	80,00	R\$ 122,39	R\$ 154,11	R\$ 9.791,20	R\$ 12.328,80
3.2.3	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M3	240,00	R\$ 18,01	R\$ 22,68	R\$ 4.322,40	R\$ 5.443,20
3.2.4	CP-00214-70708701	ARMADURA CA-50A MÉDIA 0=6,3 A 10,0mm(LAJES)	MERCADO	KG	1.071,00	R\$ 28,01	R\$ 35,27	R\$ 29.998,71	R\$ 37.774,17
3.2.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	11,90	R\$ 499,01	R\$ 628,35	R\$ 5.938,22	R\$ 7.477,37
3.2.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	2,15	R\$ 499,01	R\$ 628,35	R\$ 1.072,87	R\$ 1.350,95
3.2.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	14,05	R\$ 273,88	R\$ 344,87	R\$ 3.848,01	R\$ 4.845,42
3.2.8	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	SINAPI	M2	80,00	R\$ 48,24	R\$ 60,74	R\$ 3.859,20	R\$ 4.859,20
3.2.9	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	80,00	R\$ 54,79	R\$ 68,99	R\$ 4.383,20	R\$ 5.519,20
3.2.10	CP-C0214-70708701	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (CINTA)	MERCADO	kg	193,50	R\$ 28,01	R\$ 35,27	R\$ 5.419,94	R\$ 6.824,75
4	ESTRUTURA DE MADEIRA							R\$ 133.935,19	R\$ 168.651,71
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 413,75	R\$ 521,00
4.1.1	COM-91342037	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA DO MIRANTE	MERCADO	M2	8,34	R\$ 49,61	R\$ 62,47	R\$ 413,75	R\$ 521,00
4.2	REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO							R\$ 113.171,84	R\$ 142.506,06
4.2.1	COMP-45508660	ESTRUTURAS DE MADEIRA PORTANTES COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%	MERCADO	M3	20,00	R\$ 4.434,17	R\$ 5.583,51	R\$ 88.683,40	R\$ 111.670,20
4.2.2	COMP-48409685	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PISOS COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%. (1	MERCADO	M3	3,00	R\$ 4.434,17	R\$ 5.583,51	R\$ 13.302,51	R\$ 16.750,53
4.2.3	COMP-72482950	ESTRUTURA MÃO FRANCESAS PARA OS MIRANTES	MERCADO	M3	1,20	R\$ 4.434,17	R\$ 5.583,51	R\$ 5.321,00	R\$ 6.700,21
4.2.4	COMP-26038126	REFORÇO DE MADEIRA PARA ESCADA	MERCADO	M3	0,90	R\$ 6.516,59	R\$ 8.205,69	R\$ 5.864,93	R\$ 7.385,12
4.3	PINTURA E PROTEÇÃO							R\$ 20.349,60	R\$ 25.624,65
4.3.1	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3	SINAPI	M2	695,00	R\$ 29,28	R\$ 36,87	R\$ 20.349,60	R\$ 25.624,65

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FORNTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REP.
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-SETUMA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	102223	DEMÃOS. AF_01/2021							
5	PAREDES							R\$ 47.397,24	R\$ 59.682,91
5.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 609,02	R\$ 766,91
5.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	11,73	R\$ 51,92	R\$ 65,38	R\$ 609,02	R\$ 766,91
5.2	ALVENARIA							R\$ 22.502,78	R\$ 28.334,98
5.2.1	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	160,30	R\$ 50,03	R\$ 63,00	R\$ 8.019,81	R\$ 10.098,90
5.2.2	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	320,00	R\$ 6,45	R\$ 8,12	R\$ 2.064,00	R\$ 2.598,40
5.2.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	73,00	R\$ 50,92	R\$ 64,12	R\$ 3.717,16	R\$ 4.680,76
5.2.4	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	247,00	R\$ 35,23	R\$ 44,36	R\$ 8.701,81	R\$ 10.956,92
5.3	REVESTIMENTO							R\$ 24.285,44	R\$ 30.581,02
5.3.1	CP-87273-37971505	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 11P0 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (MERCADO	M2	247,76	R\$ 98,02	R\$ 123,43	R\$ 24.285,44	R\$ 30.581,02
6	PISO							R\$ 129.031,68	R\$ 162.477,47
6.1	DEMOLIÇÃO							R\$ 1.514,24	R\$ 1.907,20
6.1.1	CP-C1065-43056532	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	MERCADO	M2	128,00	R\$ 11,83	R\$ 14,90	R\$ 1.514,24	R\$ 1.907,20
6.2	SUBSTRATO							R\$ 17.617,92	R\$ 22.183,68
6.2.1	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	128,00	R\$ 82,85	R\$ 104,32	R\$ 10.604,80	R\$ 13.352,96
6.2.2	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	128,00	R\$ 54,79	R\$ 68,99	R\$ 7.013,12	R\$ 8.830,72
6.3	ACABAMENTO							R\$ 18.661,12	R\$ 23.498,24

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FUNTE	SINAPI	VERSÃO	2023/02 SEM DESONERAÇÃO		
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	HORA	114,15%	MES	71,31%	DATA REF.	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	MERCADO	PROPRIA	0,00%	0,00%		
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74						
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-SETUMA						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.1	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	128,00	R\$ 145,79	R\$ 183,58	R\$ 18.661,12	R\$ 23.498,24
6.4	REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO							R\$ 66.560,48	R\$ 83.814,00
6.4.1	CP-101746-30376533	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA COM REVISAO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%	MERCADO	M2	110,00	R\$ 364,41	R\$ 458,87	R\$ 40.085,10	R\$ 50.475,70
6.4.2	CP-101731-90090813	PISO EM PEDRA CARIRI COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%.	MERCADO	M2	205,97	R\$ 128,54	R\$ 161,86	R\$ 26.475,38	R\$ 33.338,30
6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 6.174,72	R\$ 7.774,72
6.5.1	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	SINAPI	M2	128,00	R\$ 48,24	R\$ 60,74	R\$ 6.174,72	R\$ 7.774,72
6.6	PINTURA E PROTEÇÃO							R\$ 18.503,20	R\$ 23.299,63
6.6.1	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	220,00	R\$ 29,28	R\$ 36,87	R\$ 6.441,60	R\$ 8.111,40
6.6.2	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	411,94	R\$ 29,28	R\$ 36,87	R\$ 12.061,60	R\$ 15.188,23
7	TETO							R\$ 3.288,00	R\$ 4.140,00
7.1	PINTURA DO TETO							R\$ 3.288,00	R\$ 4.140,00
7.1.1	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	80,00	R\$ 26,52	R\$ 33,39	R\$ 2.121,60	R\$ 2.671,20
7.1.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	80,00	R\$ 14,58	R\$ 18,36	R\$ 1.166,40	R\$ 1.468,80
8	DIVISÓRIAS E BANCADAS DE PEDRA							R\$ 28.016,86	R\$ 35.278,90
8.1	DIVISORIAS DE PEDRA DOS BANHEIROS							R\$ 25.843,15	R\$ 32.541,76
8.1.1	CP-102253-34381914	- DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSACOLANTE AC 111-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021	MERCADO	M2	24,28	R\$ 1.064,38	R\$ 1.340,27	R\$ 25.843,15	R\$ 32.541,76
8.2	BANCADAS							R\$ 2.173,71	R\$ 2.737,14
8.2.1	COM-62482429	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZI CASTELOI CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E 2,5* CM	MERCADO	M2	3,50	R\$ 621,06	R\$ 782,04	R\$ 2.173,71	R\$ 2.737,14
9	ESQUADRIAS							R\$ 39.587,81	R\$ 49.849,14
9.1	PORTAS							R\$ 39.229,28	R\$ 49.397,68
9.1.1	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.112,19	R\$ 1.400,47	R\$ 6.673,14	R\$ 8.402,82

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.1.2	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	16,00	R\$ 828,48	R\$ 1.043,22	R\$ 13.255,68	R\$ 16.691,52
9.1.3	CP-90844-28641419	- KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	2,00	R\$ 1.267,86	R\$ 1.596,49	R\$ 2.535,72	R\$ 3.192,98
9.1.4	COM-87509834	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS	MERCADO	M2	67,00	R\$ 250,22	R\$ 315,08	R\$ 16.764,74	R\$ 21.110,36
9.2	CLARABOIA							R\$ 358,53	R\$ 451,46
9.2.1	CP-102181-49295373	CLARABOIA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM	MERCADO	M2	0,70	R\$ 512,18	R\$ 644,94	R\$ 358,53	R\$ 451,46
10	GUARDA CORPO							R\$ 8.288,57	R\$ 10.436,85
10.1	COM-36079548	- GUARDA CORPO DE MADEIRA COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%	MERCADO	M	29,80	R\$ 168,83	R\$ 212,59	R\$ 5.031,13	R\$ 6.335,18
10.2	COMP-03123669	- RECUPERAÇÃO DOS BEIRAS PARA GUARDA CORPO	MERCADO	M	29,80	R\$ 50,75	R\$ 63,90	R\$ 1.512,35	R\$ 1.904,22
10.3	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	59,60	R\$ 29,28	R\$ 36,87	R\$ 1.745,09	R\$ 2.197,45
11	VIDRAÇA							R\$ 24.417,45	R\$ 30.746,25
11.1	REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO							R\$ 24.417,45	R\$ 30.746,25
11.1.1	- VIDRAÇA DA FACHADA COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 30%.	- VIDRAÇA DA FACHADA COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 30%.	MERCADO	M2	45,00	R\$ 542,61	R\$ 683,25	R\$ 24.417,45	R\$ 30.746,25
12	ACESSIBILIDADE							R\$ 194.636,25	R\$ 245.085,97
12.1	COMP-56030487	ELEVADOR HIDRÁULICO PARA 6(SEIS) PASSAGEIROS 450KG	MERCADO	UN	1,00	R\$ 194.636,25	R\$ 245.085,97	R\$ 194.636,25	R\$ 245.085,97
13	HIDROSSANITÁRIO							R\$ 96.445,59	R\$ 121.445,05
13.1	INSTALAÇÃO PONTOS HIDROSSANITÁRIO							R\$ 22.569,82	R\$ 28.420,65
13.1.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	SINAPI	UN	62,00	R\$ 137,52	R\$ 173,17	R\$ 8.526,24	R\$ 10.736,54
13.1.2	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE	SINAPI	M	144,00	R\$ 30,20	R\$ 38,03	R\$ 4.348,80	R\$ 5.476,32

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FORNTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	09/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	91786	DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015							
13.1.3	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	73,00	R\$ 42,46	R\$ 53,47	R\$ 3.099,58	R\$ 3.903,31
13.1.4	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	144,00	R\$ 45,80	R\$ 57,67	R\$ 6.595,20	R\$ 8.304,48
13.2	LOUÇAS E METAIS							R\$ 72.787,83	R\$ 91.654,45
13.2.1	CP-86938-63905308	- CUBAS DE EMBUTIR OVAL BRANCA 48,5 X 37,5CM L37- DECA OU SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPOGARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	MERCADO	UN	6,00	R\$ 419,50	R\$ 528,23	R\$ 2.517,00	R\$ 3.169,38
13.2.2	COMP-74947341	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA BRANCO - CÓDIGO L.76.17 - DECA OU SIMILAR, INCLUSO VÁLVULAE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF...01/2020	MERCADO	UN	4,00	R\$ 2.103,35	R\$ 2.648,54	R\$ 8.413,40	R\$ 10.594,16
13.2.3	86932	BACIAS SAN ITARIAS COM CAIXA ACOPLADA ASPEN BRANCA P750—DECA OU SIMILAR - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 112 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0112020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 762,70	R\$ 960,39	R\$ 9.152,40	R\$ 11.524,68
13.2.4	CP-95471-89541653	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRAJASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	MERCADO	UN	4,00	R\$ 1.490,18	R\$ 1.876,43	R\$ 5.960,72	R\$ 7.505,72
13.2.5	CP-100858-11858917	- MICTÓRIOS BRANCO COM SIFÃO INTEGRADO 38 X 52,5 CM M712 - DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF01/2020	MERCADO	UN	6,00	R\$ 1.691,40	R\$ 2.129,81	R\$ 10.148,40	R\$ 12.778,86
13.2.6	CP-86915-08113893	TORNEIRAS PARA LAVATORIO MESA AUTOMA11CA - 1173.0 - DECA OU SIMILAR. - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF 01/2020	MERCADO	UN	10,00	R\$ 758,84	R\$ 955,53	R\$ 7.588,40	R\$ 9.555,30
13.2.7	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 107,04	R\$ 134,78	R\$ 214,08	R\$ 269,56
13.2.8	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	R\$ 116,08	R\$ 146,17	R\$ 928,64	R\$ 1.169,36
13.2.9	COM-86518708	- DUCHAS HIGIÊNICAS MAX - 1984.C34 - DECA OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	MERCADO	UN	12,00	R\$ 496,72	R\$ 625,47	R\$ 5.960,64	R\$ 7.505,64
13.2.10	95547	DISPENSERS DE PAPEL HIGIÊNICO INOX - PROFLUX	SINAPI	UN	16,00	R\$ 137,83	R\$ 173,56	R\$ 2.205,28	R\$ 2.776,96
13.2.11	CP-95547-31452160	DISPENSER PAPEL TOALHA INOX POLIDO COM CHAVE - PROFLUX	MERCADO	UN	8,00	R\$ 206,82	R\$ 260,43	R\$ 1.654,56	R\$ 2.083,44
13.2.12	COMP-03404221	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO DE PRESSÃO INOX 500ML VISOR FRONTAL-TRAMONTINA OU SIMILAR.	MERCADO	UN	10,00	R\$ 162,47	R\$ 204,58	R\$ 1.624,70	R\$ 2.045,80
13.2.13	COM-5511539	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 06 PORTAS FABRICAÇÃO LOCKER OU SIMILAR. CHAPA DE 26 0,45 COM PORTAS. DIMENSÕES: 92 X 36X 198 CM.	MERCADO	UN	2,00	R\$ 2.449,29	R\$ 3.084,15	R\$ 4.898,58	R\$ 6.168,30
13.2.14	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	SINAPI	UN	9,00	R\$ 418,45	R\$ 526,91	R\$ 3.766,05	R\$ 4.742,19

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	100868	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							
13.2.15	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	R\$ 402,72	R\$ 507,11	R\$ 3.624,48	R\$ 4.563,99
13.2.16	89987	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 92,89	R\$ 116,97	R\$ 743,12	R\$ 935,76
13.2.17	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 167,28	R\$ 210,64	R\$ 669,12	R\$ 842,56
13.2.18	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	12,00	R\$ 45,88	R\$ 57,77	R\$ 550,56	R\$ 693,24
13.2.19	CP-C4835-40141023	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	MERCADO	M2	5,00	R\$ 433,54	R\$ 545,91	R\$ 2.167,70	R\$ 2.729,55
13.3	CAIXAS E RALOS							R\$ 1.087,94	R\$ 1.369,95
13.3.1	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	13,00	R\$ 48,22	R\$ 60,72	R\$ 626,86	R\$ 789,36
13.3.2	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 18,45	R\$ 23,23	R\$ 36,90	R\$ 46,46
13.3.3	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 424,18	R\$ 534,13	R\$ 424,18	R\$ 534,13
14	ELÉTRICA							R\$ 137.572,85	R\$ 173.220,08
14.1	INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS							R\$ 28.463,08	R\$ 35.841,10
14.1.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	UN	54,00	R\$ 125,42	R\$ 157,93	R\$ 6.772,68	R\$ 8.528,22
14.1.2	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	UN	152,00	R\$ 142,70	R\$ 179,69	R\$ 21.690,40	R\$ 27.312,88
14.2	LUMINARIAS							R\$ 36.713,05	R\$ 46.229,04
14.2.1	97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 68,87	R\$ 86,72	R\$ 482,09	R\$ 607,04
14.2.2	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 99,09	R\$ 124,77	R\$ 2.179,98	R\$ 2.744,94
14.2.3	COM-70180806	- LUMINARIA DE LED EMBUTIR QUADRADA 24W	MERCADO	UN	4,00	R\$ 118,67	R\$ 149,43	R\$ 474,68	R\$ 597,72
14.2.4	COM-951 3099	LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA 24W	MERCADO	UN	21,00	R\$ 135,46	R\$ 170,57	R\$ 2.844,66	R\$ 3.581,97
14.2.5	COM-88008908	LUSTRE PENDENTE ARTESANAL CIPÓ FITA ALUMIAR MODELO CILINDRICO DESIGN (40X35)	MERCADO	UN	5,00	R\$ 539,87	R\$ 679,80	R\$ 2.699,35	R\$ 3.399,00

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	HORA	114,15%	MES	71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	DATA REP.	03/2023	MERCADO	PROPRIA	0,00% 0,00%
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	COM-88008908	OU SIMILAR							
14.2.6	COM-34619451	LUMINARIA DE EMBUTIR NO PISO PARA PAR 20- 60W	MERCADO	UN	60,00	R\$ 173,65	R\$ 218,66	R\$ 10.419,00	R\$ 13.119,60
14.2.7	COM-38385725	- LUMINARIA SUB-AQUÁTICA LED 9W	MERCADO	UN	13,00	R\$ 1.139,18	R\$ 1.434,46	R\$ 14.809,34	R\$ 18.647,98
14.2.8	COM-09751848	POSTES BALIZADORES COM ILUMINAÇÃO NATURAL 30CM	MERCADO	UN	27,00	R\$ 103,85	R\$ 130,77	R\$ 2.803,95	R\$ 3.530,79
14.3	QUADROS, BASES, CHAVES E DISJUNTORES							R\$ 5.632,20	R\$ 7.092,12
14.3.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 11,92	R\$ 15,01	R\$ 119,20	R\$ 150,10
14.3.2	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 11,92	R\$ 15,01	R\$ 119,20	R\$ 150,10
14.3.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 15,07	R\$ 18,98	R\$ 150,70	R\$ 189,80
14.3.4	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 436,34	R\$ 549,44	R\$ 1.309,02	R\$ 1.648,32
14.3.5	COMP-37235341	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	5,00	R\$ 197,95	R\$ 249,26	R\$ 989,75	R\$ 1.246,30
14.3.6	COMP-04154689	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 25A 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	5,00	R\$ 218,89	R\$ 275,63	R\$ 1.094,45	R\$ 1.378,15
14.3.7	COMP-44086664	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40KA - 275V	MERCADO	UN	5,00	R\$ 154,22	R\$ 194,19	R\$ 771,10	R\$ 970,95
14.3.8	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 539,39	R\$ 679,20	R\$ 1.078,78	R\$ 1.358,40
14.4	ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES							R\$ 28.034,03	R\$ 35.297,65
14.4.1	91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	210,00	R\$ 9,96	R\$ 12,54	R\$ 2.091,60	R\$ 2.633,40
14.4.2	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	69,00	R\$ 10,50	R\$ 13,22	R\$ 724,50	R\$ 912,18
14.4.3	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	420,00	R\$ 11,59	R\$ 14,59	R\$ 4.867,80	R\$ 6.127,80
14.4.4	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	270,00	R\$ 12,17	R\$ 15,32	R\$ 3.285,90	R\$ 4.136,40
14.4.5	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	140,00	R\$ 15,07	R\$ 18,98	R\$ 2.109,80	R\$ 2.657,20
14.4.6	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	60,00	R\$ 15,65	R\$ 19,71	R\$ 939,00	R\$ 1.182,60
14.4.7	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	60,00	R\$ 15,58	R\$ 19,62	R\$ 934,80	R\$ 1.177,20

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	PONTE	SINAPI	VERSÃO	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARA/CE	HORA	MERCADO	MES	114,15% 71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	DATA REF.			03/2023
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74			PROPRIA	0,00% 0,00%
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-SETUMA				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.4.8	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	50,00	R\$ 8,95	R\$ 11,27	R\$ 447,50	R\$ 563,50
14.4.9	91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	75,00	R\$ 8,02	R\$ 10,10	R\$ 601,50	R\$ 757,50
14.4.10	91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	48,00	R\$ 12,26	R\$ 15,44	R\$ 588,48	R\$ 741,12
14.4.11	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	105,00	R\$ 9,70	R\$ 12,21	R\$ 1.018,50	R\$ 1.282,05
14.4.12	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	30,00	R\$ 16,13	R\$ 20,31	R\$ 483,90	R\$ 609,30
14.4.13	COMP-56948199	CONJUNTO COM ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE 1" COM CUNHA, PPARAFUSO CABEÇA LENTILHA,ARRUELA LISA E BUCHA DE NYLON S6	MERCADO	CJ	45,00	R\$ 50,50	R\$ 63,59	R\$ 2.272,50	R\$ 2.861,55
14.4.14	91878	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	40,00	R\$ 5,90	R\$ 7,43	R\$ 236,00	R\$ 297,20
14.4.15	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	75,00	R\$ 13,42	R\$ 16,90	R\$ 1.006,50	R\$ 1.267,50
14.4.16	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	45,00	R\$ 13,12	R\$ 16,52	R\$ 590,40	R\$ 743,40
14.4.17	COMP-56948199	- CONJUNTO COM ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4" COM CUNHA, PPARAFUSO CABEÇA LENTILHA, ARRUELA LISA E BUCHA DE NYLON S6	MERCADO	CJ	105,00	R\$ 50,31	R\$ 63,35	R\$ 5.282,55	R\$ 6.651,75
14.4.18	91875	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	40,00	R\$ 5,97	R\$ 7,52	R\$ 238,80	R\$ 300,80
14.4.19	91876	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	40,00	R\$ 7,85	R\$ 9,88	R\$ 314,00	R\$ 395,20
14.5	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS							R\$ 38.322,64	R\$ 48.246,60
14.5.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	3.560,00	R\$ 3,91	R\$ 4,92	R\$ 13.919,60	R\$ 17.515,20
14.5.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.294,00	R\$ 6,00	R\$ 7,56	R\$ 7.764,00	R\$ 9.782,64
14.5.3	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	M	652,00	R\$ 25,52	R\$ 32,13	R\$ 16.639,04	R\$ 20.948,76
14.6	SISTEMA DE ATERRAMENTO							R\$ 407,85	R\$ 513,57
14.6.1	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	UN	3,00	R\$ 135,95	R\$ 171,19	R\$ 407,85	R\$ 513,57
15	URBANISMO E PAISAGISMO							R\$ 58.779,28	R\$ 74.015,38
15.1	ESPELHO D'ÁGUA							R\$ 33.950,28	R\$ 42.750,23
15.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	35,00	R\$ 78,51	R\$ 98,86	R\$ 2.747,85	R\$ 3.460,10

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARA/CE	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA/CE	MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.1.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	50,00	R\$ 2,88	R\$ 3,63	R\$ 144,00	R\$ 181,50
15.1.3	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	51,00	R\$ 48,35	R\$ 60,88	R\$ 2.465,85	R\$ 3.104,88
15.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,00	R\$ 499,01	R\$ 628,35	R\$ 2.495,05	R\$ 3.141,75
15.1.5	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	50,00	R\$ 54,79	R\$ 68,99	R\$ 2.739,50	R\$ 3.449,50
15.1.6	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,60	R\$ 499,49	R\$ 628,96	R\$ 1.798,16	R\$ 2.264,26
15.1.7	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	51,00	R\$ 6,45	R\$ 8,12	R\$ 328,95	R\$ 414,12
15.1.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	M2	51,00	R\$ 50,92	R\$ 64,12	R\$ 2.596,92	R\$ 3.270,12
15.1.9	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	M2	100,00	R\$ 131,55	R\$ 165,65	R\$ 13.155,00	R\$ 16.565,00
15.1.10	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	100,00	R\$ 54,79	R\$ 68,99	R\$ 5.479,00	R\$ 6.899,00
15.2	BANCOS							R\$ 7.106,50	R\$ 8.948,50
15.2.1	COMP-03921407	- BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO	MERCADO	UN	5,00	R\$ 1.421,30	R\$ 1.789,70	R\$ 7.106,50	R\$ 8.948,50
15.3	PÁTIO							R\$ 17.722,50	R\$ 22.316,65
15.3.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	60,00	R\$ 92,05	R\$ 115,91	R\$ 5.523,00	R\$ 6.954,60
15.3.2	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	153,00	R\$ 50,02	R\$ 62,99	R\$ 7.653,06	R\$ 9.637,47
15.3.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	153,00	R\$ 1,48	R\$ 1,86	R\$ 226,44	R\$ 284,58
15.3.4	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	200,00	R\$ 21,60	R\$ 27,20	R\$ 4.320,00	R\$ 5.440,00
16	EQUIPAMENTOS CIVIL							R\$ 191.528,16	R\$ 241.172,30
16.1	VENTILAÇÃO/ EXAUSTÃO							R\$ 40.709,45	R\$ 51.261,31

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

Página: 10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.1.1	COM-16979511	EXAUSTOR PARA ESPAÇO CONFINANDO - EXAUSTOR AXIAL OTAM SILENT/ 300CZ PLUS ou similar	MERCADO	UN	8,00	R\$ 673,22	R\$ 847,72	R\$ 5.385,76	R\$ 6.781,76
16.1.2	COM-87347299	COIFA INDUSTRIAL LAVADORA DE ILHA - Coifa Lavadora Industrial em Aço Inoxidável Modelo Ilha! Padrão AFC INOX ou similar! ABNT 14518/ 2000	MERCADO	UN	1,00	R\$ 26.863,29	R\$ 33.826,25	R\$ 26.863,29	R\$ 33.826,25
16.1.3	COM-20031773	EXAUSTOR EÓLICO VENTCENTER ou similar	MERCADO	UN	10,00	R\$ 846,04	R\$ 1.065,33	R\$ 8.460,40	R\$ 10.653,30
16.2	OUTROS EQUIPAMENTOS EM GERAL							R\$ 137.813,59	R\$ 173.534,85
16.2.1	COM-24904158	CISTERNA PRÉ FABRICADA BAKOF TEC 2014 OU SIMILAR - CISTERNA FIBRA VERTICAL REDONDA COM CAPACIDADE 12.000 LITROS	MERCADO	UN	1,00	R\$ 18.073,22	R\$ 22.757,80	R\$ 18.073,22	R\$ 22.757,80
16.2.2	COM-30191426	MINI ESTAÇÕES DE ESGOTO PADRÃO BIOSMART 1.600L- OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	2,00	R\$ 21.799,98	R\$ 27.450,53	R\$ 43.599,96	R\$ 54.901,06
16.2.3	102092	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS DE ATÉ 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 11/2020	SINAPI	M	6,00	R\$ 171,22	R\$ 215,60	R\$ 1.027,32	R\$ 1.293,60
16.2.4	COM-88688245	AERADOR PISCICULTURA 1,5CV MONOFASICO 3000MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	UN	3,00	R\$ 3.350,70	R\$ 4.219,20	R\$ 10.052,10	R\$ 12.657,60
16.2.5	101746	BALCÕES DE MADEIRA DE LEI NO RESTAURANTE E BAR	SINAPI	M2	3,86	R\$ 96,50	R\$ 121,51	R\$ 372,49	R\$ 469,03
16.2.6	COM-84400594	MONTA CARGA PROAÇO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE AÇO INOX DE 1 112X3116, SOLDA EM ARGÔNIO, ACABAMENTO ESCOVADO, CAPACIDADE DE 40 A 200 KG, COM MOTOR GUINCHO DE 220W, COM CABINE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 304118, MEDIDAS: 70X70X500CM	MERCADO	UN	2,00	R\$ 32.344,25	R\$ 40.727,88	R\$ 64.688,50	R\$ 81.455,76
16.3	COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIOS							R\$ 13.005,12	R\$ 16.376,14
16.3.1	103516	CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	SINAPI	UN	10,00	R\$ 550,64	R\$ 693,37	R\$ 5.506,40	R\$ 6.933,70
16.3.2	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	SINAPI	UN	8,00	R\$ 813,24	R\$ 1.024,03	R\$ 6.505,92	R\$ 8.192,24
16.3.3	COM-09786415	- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR. 16820)	MERCADO	UN	20,00	R\$ 49,64	R\$ 62,51	R\$ 992,80	R\$ 1.250,20
17	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 77.102,58	R\$ 97.089,30
17.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	925,93	R\$ 10,72	R\$ 13,50	R\$ 9.925,97	R\$ 12.500,06
17.2	COMP-19887454	REMOÇÃO E LIMPEZA DE GRAFITES E PINTURAS ESPÚRIAS	MERCADO	M2	226,55	R\$ 296,52	R\$ 373,38	R\$ 67.176,61	R\$ 84.589,24
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 372.813,39	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 1.438.358,07	
VALOR TOTAL:								R\$ 1.811.171,46	

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Um Milhão Oitocentos e Onze Mil Cento e Setenta e Um reais e Quarenta e Seis centavos

CANINDE/CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839




RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA : 11/10/2023		BDI : 25,92%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.		
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	SINAPI	2023:02 SEM DESONERAÇÃO	0,00%	71,31%	03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	MERCADO	PRÓPRIA			
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74					
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMNISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 57.675,65	3,18%
2	COBERTA	R\$ 182.237,24	10,06%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 97.967,26	5,41%
4	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 168.651,71	9,31%
5	PAREDES	R\$ 59.682,91	3,30%
6	PISO	R\$ 162.477,47	8,97%
7	TETO	R\$ 4.140,00	0,23%
8	DIVISÓRIAS E BANCADAS DE PEDRA	R\$ 35.278,90	1,95%
9	ESQUADRIAS	R\$ 49.849,14	2,75%
10	GUARDA CORPO	R\$ 10.436,85	0,58%
11	VIDRAÇA	R\$ 30.746,25	1,70%
12	ACESSIBILIDADE	R\$ 245.085,97	13,53%
13	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 121.445,05	6,71%
14	ELÉTRICA	R\$ 173.220,08	9,56%
15	URBANISMO E PAISAGISMO	R\$ 74.015,38	4,09%
16	EQUIPAMENTOS CIVIL	R\$ 241.172,30	13,32%
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 97.089,30	5,36%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 372.813,39 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 1.438.358,07
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.811.171,46



RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 11/10/2023	BDI : 25,92%			
OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15h	01	03/2023
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	MERCADO	PRÓPRIA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE					
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74					
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA					



Um Milhão Oitocentos e Onze Mil Cento e Setenta e Um reais e Quarenta e Seis centavos

CANINDE/CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-56030487	ELEVADOR HIDRÁULICO PARA 6(SEIS) PASSAGEIROS 450KG	MERCADO	Serviço	UN	1,00	R\$ 245.085,97	R\$ 245.085,97	13,53%	13,53%	A
COMP-45508660	ESTRUTURAS DE MADEIRA PORTANTES COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%	MERCADO	Serviço	M3	20,00	R\$ 5.583,51	R\$ 111.670,20	6,17%	19,70%	A
COMP-36187044	TELHA EM TAUBILHAS COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%.	MERCADO	Serviço	M2	361,23	R\$ 284,50	R\$ 102.769,94	5,67%	25,37%	A
COMP-19887454	REMOÇÃO E LIMPEZA DE GRAFITES E PINTURAS ESPÚRIAS	MERCADO	Serviço	M2	226,55	R\$ 373,38	R\$ 84.589,24	4,67%	30,04%	A
COM-84400594	MONTA CARGA PROAÇO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE AÇO INOX DE 1 112X3116, SOLDA EM ARGÔNIO,ACABAMENTO ESCOVADO, CAPACIDADE DE 40 A 200 KG, COM MOTOR GUINCHO DE 220W, COM CABINE CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 304118, MEDIDAS: 70X70X500CM	MERCADO	Serviço	UN	2,00	R\$ 40.727,88	R\$ 81.455,76	4,50%	34,54%	A
102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	2.108,99	R\$ 36,87	R\$ 77.758,46	4,29%	38,83%	A
COM-30191426	MINI ESTAÇÕES DE ESGOTO PADRÃO BIOSMART 1.600L- OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	Serviço	UN	2,00	R\$ 27.450,53	R\$ 54.901,06	3,03%	41,86%	A
CP-101746-30376533	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA COM REVISAO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%	MERCADO	Serviço	M2	110,00	R\$ 458,87	R\$ 50.475,70	2,79%	44,65%	A
CP-92542-46277074	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADO EM MADEIRA COMTAUBILIAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE_50%.	MERCADO	Serviço	M2	361,23	R\$ 128,59	R\$ 46.450,57	2,56%	47,22%	A
CP-00214-70708701	ARMADURA CA-50A MÉDIA 0=6,3 A 10,0mm(LAJES)	MERCADO	Serviço	KG	1.071,00	R\$ 35,27	R\$ 37.774,17	2,09%	49,30%	A
COM-87347299	COIFA INDUSTRIAL LAVADORA DE ILHA - Coifa Lavadora Industrial em Aço Inoxidável Modelo Ilha! Padrão AFC INOX ou similar! ABNT 14518/ 2000	MERCADO	Serviço	UN	1,00	R\$ 33.826,25	R\$ 33.826,25	1,87%	51,17%	B
CP-101731-90090813	PISO EM PEDRA CARIRI COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%.	MERCADO	Serviço	M2	205,97	R\$ 161,86	R\$ 33.338,30	1,84%	53,01%	B
CP-102253-34381914	- DIVISORIA SANITÁRIA. TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSACOLANTE AC 111-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	MERCADO	Serviço	M2	24,28	R\$ 1.340,27	R\$ 32.541,76	1,80%	54,81%	B

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
- VIDRAÇA DA FACHADA COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 30%.	- VIDRAÇA DA FACHADA COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 30%.	MERCADO	Serviço	M2	45,00	R\$ 883,25	R\$ 30.746,25	1,70%	56,50%	B
CP-87273-37971505	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 11P0 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 46X46 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (MERCADO	Serviço	M2	247,76	R\$ 123,43	R\$ 30.581,02	1,69%	58,19%	B
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	152,00	R\$ 179,69	R\$ 27.312,88	1,51%	59,70%	B
87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	358,00	R\$ 68,99	R\$ 24.698,42	1,36%	61,06%	B
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	128,00	R\$ 183,58	R\$ 23.498,24	1,30%	62,36%	B
COM-24904158	CISTERNA PRÉ FABRICADA BAKOF TEC 2014 OU SIMILAR - CISTERNA FIBRA VERTICAL REDONDA COM CAPACIDADE 12.000 LITROS	MERCADO	Serviço	UN	1,00	R\$ 22.757,80	R\$ 22.757,80	1,26%	63,62%	B
COM-87509834	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS	MERCADO	Serviço	M2	67,00	R\$ 315,08	R\$ 21.110,36	1,17%	64,78%	B
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	652,00	R\$ 32,13	R\$ 20.948,76	1,16%	65,94%	B
COM-21662232	TRANSPORTE	MERCADO	Serviço	MÊS	8,00	R\$ 2.481,88	R\$ 19.855,04	1,10%	67,04%	B
COM-38385725	- LUMINARIA SUB-AQUÁTICA LED 9W	MERCADO	Serviço	UN	13,00	R\$ 1.434,46	R\$ 18.647,98	1,03%	68,07%	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	3.560,00	R\$ 4,92	R\$ 17.515,20	0,97%	69,03%	B
COMP-48409685	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PISOS COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%. (1	MERCADO	Serviço	M3	3,00	R\$ 5.583,51	R\$ 16.750,53	0,92%	69,96%	B

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 1.043,22	R\$ 16.691,52	0,92%	70,88%	B
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	100,00	R\$ 165,65	R\$ 16.565,00	0,91%	71,79%	B
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	128,00	R\$ 104,32	R\$ 13.352,96	0,74%	72,53%	B
COM-34619451	LUMINARIA DE EMBUTIR NO PISO PARA PAR 20- 60W	MERCADO	Serviço	UN	60,00	R\$ 218,66	R\$ 13.119,60	0,72%	73,26%	B
CP-100858-11858917	- MICTÓRIOS BRANCO COM SIFÃO INTEGRADO 38 X 52,5 CM M712 - DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020	MERCADO	Serviço	UN	6,00	R\$ 2.129,81	R\$ 12.778,86	0,71%	73,96%	B
COM-88688245	AERADOR PISCICULTURA 1,5CV MONOFASICO 3000MTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	Serviço	UN	3,00	R\$ 4.219,20	R\$ 12.657,60	0,70%	74,66%	B
98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	SINAPI	Serviço	M2	208,00	R\$ 60,74	R\$ 12.633,92	0,70%	75,36%	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	925,93	R\$ 13,50	R\$ 12.500,06	0,69%	76,05%	B
103760	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	M2	80,00	R\$ 154,11	R\$ 12.328,80	0,68%	76,73%	B
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	19,05	R\$ 628,35	R\$ 11.970,07	0,66%	77,39%	B
86932	BACIAS SAN ITARIAS COM CAIXA ACOPLADA ASPEN BRANCA P750—DECA OU SIMILAR - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 112 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0112020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 960,39	R\$ 11.524,68	0,64%	78,03%	B
COMP-53944129	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORAMENTO TUBULAR (50UN/MÊS)	MERCADO	Serviço	MÊS	8,00	R\$ 1.427,09	R\$ 11.416,72	0,63%	78,66%	B
COMP-00909820	ALUGUEL DE ANDAIMES	MERCADO	Serviço	MÊS	8,00	R\$ 1.375,95	R\$ 11.007,60	0,61%	79,26%	B
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	247,00	R\$ 44,36	R\$ 10.956,92	0,60%	79,87%	B
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	62,00	R\$ 173,17	R\$ 10.736,54	0,59%	80,46%	C

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-20031773	EXAUSTOR EÓLICO VENTCENTER ou similar	MERCADO	Serviço	UN	10,00	R\$ 1.065,33	R\$ 10.653,30	0,59%	81,05%	C
COMP-74947341	LAVATÓRIO SUSPENSO DE CANTO COM MESA BRANCO - CÓDIGO L.76.17 - DECA OU SIMILAR, INCLUSO VÁLVULAE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF...01/2020	MERCADO	Serviço	UN	4,00	R\$ 2.648,54	R\$ 10.594,16	0,58%	81,63%	C
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	80,00	R\$ 128,40	R\$ 10.272,00	0,57%	82,20%	C
103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	160,30	R\$ 63,00	R\$ 10.098,90	0,56%	82,76%	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	1.294,00	R\$ 7,56	R\$ 9.782,64	0,54%	83,30%	C
94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	153,00	R\$ 62,99	R\$ 9.637,47	0,53%	83,83%	C
CP-86915-08113893	TORNEIRAS PARA LAVATORIO MESA AUTOMA11CA - 1173.0 - DECA OU SIMILAR. - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2020	MERCADO	Serviço	UN	10,00	R\$ 955,53	R\$ 9.555,30	0,53%	84,36%	C
COMP-03921407	- BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO	MERCADO	Serviço	UN	5,00	R\$ 1.789,70	R\$ 8.948,50	0,49%	84,85%	C
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	54,00	R\$ 157,93	R\$ 8.528,22	0,47%	85,32%	C
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.400,47	R\$ 8.402,82	0,46%	85,79%	C
91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	144,00	R\$ 57,67	R\$ 8.304,48	0,46%	86,25%	C
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.024,03	R\$ 8.192,24	0,45%	86,70%	C
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	124,00	R\$ 64,12	R\$ 7.950,88	0,44%	87,14%	C

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP-95471-89541653	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRAIASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	MERCADO	Serviço	UN	4,00	R\$ 1.876,43	R\$ 7.505,72	0,41%	87,55%	C
COM-86518708	- DUCHAS HIGIÊNICAS MAX - 1984.C34 - DECA OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	MERCADO	Serviço	UN	12,00	R\$ 625,47	R\$ 7.505,64	0,41%	87,97%	C
COMP-26038126	REFORÇO DE MADEIRA PARA ESCADA	MERCADO	Serviço	M3	0,90	R\$ 8.205,69	R\$ 7.385,12	0,41%	88,37%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	60,00	R\$ 115,91	R\$ 6.954,60	0,38%	88,76%	C
103516	CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 693,37	R\$ 6.933,70	0,38%	89,14%	C
CP-C0214-70708701	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (CINTA)	MERCADO	Serviço	kg	193,50	R\$ 35,27	R\$ 6.824,74	0,38%	89,52%	C
COM-16979511	EXAUSTOR PARA ESPAÇO CONFINANDO - EXAUSTOR AXIAL OTAM SILENT/ 300CZ PLUS ou similar	MERCADO	Serviço	UN	8,00	R\$ 847,72	R\$ 6.781,76	0,37%	89,89%	C
COMP-72462950	ESTRUTURA MÃO FRANCESAS PARA OS MIRANTES	MERCADO	Serviço	M3	1,20	R\$ 5.583,51	R\$ 6.700,21	0,37%	90,26%	C
COMP-56948199	- CONJUNTO COM ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE 3/4' COM CUNHA, PPARAFUSO CABEÇA LENTILHA, ARRUELA LISA E BUCHA DE NYLON S6	MERCADO	Serviço	CJ	105,00	R\$ 63,35	R\$ 6.651,75	0,37%	90,63%	C
COM-45894335	RECUPERAÇÃO DOS BEIRAIS DE MADEIRA	MERCADO	Serviço	M	100,00	R\$ 63,80	R\$ 6.380,00	0,35%	90,98%	C
COM-36079548	- GUARDA CORPO DE MADEIRA COM REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 50%	MERCADO	Serviço	M	29,80	R\$ 212,59	R\$ 6.335,18	0,35%	91,33%	C
COM-5511539	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 06 PORTAS FABRICAÇÃO LOCKER OU SIMILAR, CHAPA DE 26 0,45 COM PORTAS, DIMENSÕES: 92 X 36X 198 CM.	MERCADO	Serviço	UN	2,00	R\$ 3.084,15	R\$ 6.168,30	0,34%	91,67%	C
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	420,00	R\$ 14,59	R\$ 6.127,80	0,34%	92,01%	C
COMP-68596064	ALOJAMENTO	MERCADO	Serviço	MÊS	8,00	R\$ 744,56	R\$ 5.956,48	0,33%	92,34%	C
91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	144,00	R\$ 38,03	R\$ 5.476,32	0,30%	92,64%	C
101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M3	240,00	R\$ 22,88	R\$ 5.443,20	0,30%	92,94%	C


RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	Serviço	M2	200,00	R\$ 27,20	RS 5.440,00	0,30%	93,24%	C
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	14,05	R\$ 344,87	RS 4.845,42	0,27%	93,51%	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 526,91	RS 4.742,19	0,26%	93,77%	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 507,11	RS 4.563,99	0,25%	94,02%	C
COM-31199737	BOTA FORA	MERCADO	Serviço	M3	42,00	R\$ 99,39	RS 4.174,38	0,23%	94,25%	C
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	270,00	R\$ 15,32	RS 4.136,40	0,23%	94,48%	C
91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	Serviço	M	73,00	R\$ 53,47	RS 3.903,31	0,22%	94,70%	C
COM-9513099	LUMINARIA DE SOBREPOR QUADRADA 24W	MERCADO	Serviço	UN	21,00	R\$ 170,57	RS 3.581,97	0,20%	94,90%	C
COM-09751848	POSTES BALIZADORES COM ILUMINAÇÃO NATURAL 30CM	MERCADO	Serviço	UN	27,00	R\$ 130,77	RS 3.530,79	0,19%	95,09%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	35,00	R\$ 98,86	RS 3.460,10	0,19%	95,28%	C
COM-88008908	LUSTRE PENDENTE ARTESANAL CIPÓ FITA ALUMIAR MODELO CILINDRICO DESIGN (40X35) OU SIMILAR	MERCADO	Serviço	UN	5,00	R\$ 679,80	RS 3.399,00	0,19%	95,47%	C
CP-90844-28641419	- KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.596,49	RS 3.192,98	0,18%	95,65%	C
CP-86938-63905308	- CUBAS DE EMBUTIR OVAL BRANCA 48,5 X 37,5CM L37- DECA OU SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPOGARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	MERCADO	Serviço	UN	6,00	R\$ 528,23	RS 3.169,38	0,17%	95,82%	C
103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	51,00	R\$ 60,88	RS 3.104,88	0,17%	95,99%	C

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS




OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	371,00	R\$ 8,12	R\$ 3.012,52	0,17%	96,16%	C
COM-92567192	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA/ENERGIA	MERCADO	Serviço	MÊS	8,00	R\$ 372,28	R\$ 2.978,24	0,16%	96,32%	C
COMP-56948199	CONJUNTO COM ABRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE 1" COM CUNHA, PARAFUSO CABEÇA LENTILHA,ARRUELA LISA E BUCHA DE NYLON S6	MERCADO	Serviço	CJ	45,00	R\$ 63,59	R\$ 2.861,55	0,16%	96,48%	C
95547	DISPENSERS DE PAPEL HIGIÊNICO INOX - PROFLEX	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 173,56	R\$ 2.776,96	0,15%	96,64%	C
97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	22,00	R\$ 124,77	R\$ 2.744,94	0,15%	96,79%	C
COM-62482429	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA! QUARTZ! CASTELO! CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E 2,5" CM	MERCADO	Serviço	M2	3,50	R\$ 782,04	R\$ 2.737,14	0,15%	96,94%	C
CP-C4835-40141023	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	MERCADO	Serviço	M2	5,00	R\$ 545,91	R\$ 2.729,55	0,15%	97,09%	C
88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	80,00	R\$ 33,39	R\$ 2.671,20	0,15%	97,24%	C
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	140,00	R\$ 18,98	R\$ 2.657,20	0,15%	97,38%	C
91862	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	210,00	R\$ 12,54	R\$ 2.633,40	0,15%	97,53%	C
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	3,60	R\$ 628,96	R\$ 2.264,26	0,13%	97,65%	C
CP-95547-31452160	DISPENSER PAPEL TOALHA INOX POLIDO COM CHAVE - PROFLEX	MERCADO	Serviço	UN	8,00	R\$ 260,43	R\$ 2.083,44	0,12%	97,77%	C
COMP-03404221	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO DE PRESSÃO INOX 500ML VISOR FRONTAL-TRAMONTINA OU SIMILAR.	MERCADO	Serviço	UN	10,00	R\$ 204,58	R\$ 2.045,80	0,11%	97,88%	C
CP-C1065-43056532	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	MERCADO	Serviço	M2	128,00	R\$ 14,90	R\$ 1.907,20	0,11%	97,99%	C
COMP-03123669	- RECUPERAÇÃO DOS BEIRAIS PARA GUARDA CORPO	MERCADO	Serviço	M	29,80	R\$ 63,90	R\$ 1.904,22	0,11%	98,09%	C
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 549,44	R\$ 1.648,32	0,09%	98,18%	C
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	80,00	R\$ 18,36	R\$ 1.468,80	0,08%	98,26%	C

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP-04154689	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DE 25A 30 MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	Serviço	UN	5,00	R\$ 275,63	RS 1.378,15	0,08%	98,34%	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 679,20	RS 1.358,40	0,08%	98,41%	C
102092	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS DE ATÉ 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	6,00	R\$ 215,60	RS 1.293,60	0,07%	98,49%	C
91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	105,00	R\$ 12,21	RS 1.282,05	0,07%	98,56%	C
91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	75,00	R\$ 16,90	RS 1.267,50	0,07%	98,63%	C
COM-09786415	- PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM- VC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR_16820)	MERCADO	Serviço	UN	20,00	R\$ 62,51	RS 1.250,20	0,07%	98,70%	C
COMP-37235341	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR DE 25A - 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MERCADO	Serviço	UN	5,00	R\$ 249,26	RS 1.246,30	0,07%	98,76%	C
COM-52755296	SINALIZAÇÕES	MERCADO	Serviço	VB	1,00	R\$ 1.240,94	RS 1.240,94	0,07%	98,83%	C
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	60,00	R\$ 19,71	RS 1.182,60	0,07%	98,90%	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	60,00	R\$ 19,62	RS 1.177,20	0,06%	98,96%	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 146,17	RS 1.169,36	0,06%	99,03%	C
97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	7,20	R\$ 151,56	RS 1.091,23	0,06%	99,09%	C
COM-34890856	PLACA PADRÃO DE OBRA	MERCADO	Serviço	M2	3,00	R\$ 348,75	RS 1.046,25	0,06%	99,15%	C
COMP-44086664	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - 40KA - 275V	MERCADO	Serviço	UN	5,00	R\$ 194,19	RS 970,95	0,05%	99,20%	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 116,97	RS 935,76	0,05%	99,25%	C

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	69,00	R\$ 13,22	R\$ 912,18	0,05%	99,30%	C
100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 210,64	R\$ 842,56	0,05%	99,35%	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 60,72	R\$ 789,36	0,04%	99,39%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M3	11,73	R\$ 65,38	R\$ 766,91	0,04%	99,43%	C
91887	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	75,00	R\$ 10,10	R\$ 757,50	0,04%	99,48%	C
91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	45,00	R\$ 16,52	R\$ 743,40	0,04%	99,52%	C
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	48,00	R\$ 15,44	R\$ 741,12	0,04%	99,56%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 57,77	R\$ 693,24	0,04%	99,60%	C
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 20,31	R\$ 609,30	0,03%	99,63%	C
97597	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 86,72	R\$ 607,04	0,03%	99,66%	C
COM-70180806	- LUMINARIA DE LED EMBUTIR QUADRADA 24W	MERCADO	Serviço	UN	4,00	R\$ 149,43	R\$ 597,72	0,03%	99,70%	C
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	50,00	R\$ 11,27	R\$ 563,50	0,03%	99,73%	C
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 534,13	R\$ 534,13	0,03%	99,76%	C
COM-91342037	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA DO MIRANTE	MERCADO	Serviço	M2	8,34	R\$ 62,47	R\$ 521,00	0,03%	99,79%	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 171,19	R\$ 513,57	0,03%	99,81%	C
101746	BALCÕES DE MADEIRA DE LEI NO RESTAURANTE E BAR	SINAPI	Serviço	M2	3,86	R\$ 121,51	R\$ 469,03	0,03%	99,84%	C

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000

EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CP-102181-49295373	CLARABOIA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM	MERCADO	Serviço	M2	0,70	R\$ 644,94	R\$ 451,46	0,02%	99,86%	C
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 9,88	R\$ 395,20	0,02%	99,89%	C
91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 7,52	R\$ 300,80	0,02%	99,90%	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 15,01	R\$ 300,20	0,02%	99,92%	C
91878	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 7,43	R\$ 297,20	0,02%	99,94%	C
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	153,00	R\$ 1,86	R\$ 284,58	0,02%	99,95%	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 134,78	R\$ 269,56	0,01%	99,97%	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 18,98	R\$ 189,80	0,01%	99,98%	C
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M2	50,00	R\$ 3,63	R\$ 181,50	0,01%	99,99%	C
CP-97628-97849480	ABERTURA EM LAJES EXISTENTES PARA CLARABOIAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	MERCADO	Serviço	M3	0,70	R\$ 150,80	R\$ 105,56	0,01%	99,99%	C
COM-81539728	ABERTURA EM LAJES EXISTENTES PARA PASSAGEM DO ELEVADOR PARA DEFICIENTES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	MERCADO	Serviço	M3	0,50	R\$ 150,81	R\$ 75,40	0,00%	100,00%	C
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 23,23	R\$ 46,46	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 1.811.171,46
Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 1.811.171,46

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023	
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CANINDE/CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	ADMNISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 57.675,65	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 7.209,46	R\$ 7.209,43							
2	COBERTA	R\$ 182.237,24	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 22.779,66	R\$ 22.779,62							
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 97.967,26	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 12.245,91	R\$ 12.245,89							
4	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 168.651,71	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 21.081,46	R\$ 21.081,49							
5	PAREDES	R\$ 59.682,91	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 7.460,36	R\$ 7.460,39							
6	PISO	R\$ 162.477,47	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 20.309,68	R\$ 20.309,71							
7	TETO	R\$ 4.140,00	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 517,50								
8	DIVISÓRIAS E BANCADAS DE PEDRA	R\$ 35.278,90	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 4.409,86	R\$ 4.409,88							
9	ESQUADRIAS	R\$ 49.849,14	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 6.231,14	R\$ 6.231,16							
10	GUARDA CORPO	R\$ 10.436,85	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 1.304,61	R\$ 1.304,58							
11	VIDRAÇA	R\$ 30.746,25	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 3.843,28	R\$ 3.843,29							
12	ACESSIBILIDADE	R\$ 245.085,97	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 30.635,75	R\$ 30.635,72							
13	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 121.445,05	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 15.180,63	R\$ 15.180,64							

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 40.560.312/0001-74
 ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
 EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
 Telefone: (85) 9 9933.3839



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA

DATA :	11/10/2023	BDI :	25,92%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	03/2023
MERCADO	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
14	ELÉTRICA	R\$ 173.220,08	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 21.652,51	R\$ 21.652,51	R\$ 21.652,51	R\$ 21.652,51	R\$ 21.652,51				
15	URBANISMO E PAISAGISMO	R\$ 74.015,38	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 9.251,92	R\$ 9.251,92	R\$ 9.251,92	R\$ 9.251,92	R\$ 9.251,92				
16	EQUIPAMENTOS CIVIL	R\$ 241.172,30	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 30.146,54	R\$ 30.146,54	R\$ 30.146,54	R\$ 30.146,54	R\$ 30.146,52				
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 97.089,30	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			R\$ 12.136,16	R\$ 12.136,16	R\$ 12.136,16	R\$ 12.136,16	R\$ 12.136,18				
R\$ 1.811.171,46			R\$ 226.396,43	R\$ 226.396,43	R\$ 226.396,43	R\$ 226.396,45	R\$				
			R\$ 226.396,43	R\$ 452.792,86	R\$ 679.189,29	R\$ 905.585,72	R\$ 1.131.982,15	R\$ 1.358.378,58	R\$ 1.584.775,01	R\$ 1.811.171,46	1.811.171,46

CANINDE/CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM
Telefone: (85) 9 9933.3839



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA : 11/10/2023		BDI : 25,92%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	SINAPI	2023/02 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 03/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	MERCADO	PRÓPRIA	
	EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74			
	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA			

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
TOTAL		4,56%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
TOTAL		6,96%
I Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB(4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		11,15%

BDI = 25,92%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CANINDE/CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA: 11/10/2023	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FONTES:	VERSÃO: 2023/02 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	SINAPI:	2023/02 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	MERCADO:	PRÓPRIA
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74		
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA	HORA:	0,00%
		MES:	0,00%
		REF.:	03/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
TOTAL		18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

[Handwritten signature]

M





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	DATA: 11/10/2023	BDI: 25,92%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E RESTAURAÇÃO DO RESTAURANTE PARAQUEIRA, LOCALIZADO NO ENTORNO DA LAGOA DOM PEDRO II, SEDE DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ/ce	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2023/02 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	VIÇOSA DO CEARÁ/CE	HORA: MERCADO	MES: 114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE	REF.: 03/2023	PROPRIA: 71,31%
EMPRESA:	RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 40.560.312/0001-74		0,00%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO N° 02/2023-SETUMA		



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten mark]

CANINDE/CE, 11 DE OUTUBRO DE 2023



RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten marks and signatures]