

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará

Ref.: Tomada de Preços Nº 01/2020-SEAGRI.

Data da Abertura dos Envelopes: Às 08h30min, do Dia 10 de Julho de 2020.

Objeto: Reforma e Recuperação do Mercado Público José Pacheco de Siqueira com Execução do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico



A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95



Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

Boa Viagem - CE, 10 de Julho de 2020.

À
Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Ref.: Tomada de Preços N° 01/2020-SEAGRI.


Objeto: Reforma e Recuperação do Mercado Público José Pacheco de Siqueira com Execução do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços N° 01/2020-SEAGRI**, cujo objeto é a discriminado acima, conforme projeto em anexo, parte integrante desse processo, pelo preço global de **R\$ 156.751,35 (Cento E Cinquenta E Seis Mil, Setecentos E Cinquenta E Um Reais E Trinta E Cinco Centavos)**, com prazo de execução de **120 (Cento e Vinte)** dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **José Carlito de Lima Júnior**, portador (a) do RG N° **2008098032190**, órgão expedidor **SSP-CE** e do CPF N° **604.600.343-16**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



ATL Construções e Serviços EIRELI - ME

José Carlito de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF N° 604.600.343-16



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95



Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	DATA : 08/07/2020	BDI : 24,52%
	LOCAL:	RUA JOSÉ SIQUEIRA - CENTRO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	FONTE	VERSÃO
	MUNICÍPIO:	VIÇOSA DO CEARÁ - CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇO PRELIMINARES	9.939,81	6,34
2	MOVIMENTO DE TERRA	660,06	0,42
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	288,54	0,18
4	ALVENARIAS	699,05	0,45
5	REVESTIMENTO	36.524,30	23,30
6	COBERTURAS	9.830,53	6,27
7	ESQUEDRIAS	2.623,81	1,67
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.413,25	11,11
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.400,26	7,27
10	PISOS	14.489,44	9,24
11	PINTURAS	11.663,73	7,44
12	DIVERSOS	10.351,70	6,60
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.866,87	19,69
VALOR TOTAL C/ BDI		156.751,35	100,00

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 156.751,35 (Cento E Cinquenta E Seis Mil, Setecentos E Cinquenta E Um Reais E Trinta E Cinco Centavos)

ATL Construções e Serviços EIRELI ME
 José Carlos de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF Nº 001.600.343-16

Sivanildo Fracoso Vieira
 Eng Civil RPA 060142329-1
 Cart Prof - 12 957-D



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
 Florista, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOSÉ FACHECO DE SIQUEIRA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
LOCAL:	RUA JOSÉ SIQUEIRA - CENTRO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ
MUNICÍPIO:	VIÇOSA DO CEARÁ - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

DATA : 08/07/2020		BDI : 24,62%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	06/2019
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		-		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇO PRELIMINARES						9.939,81
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	152,67	916,02
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,63	43,62	27,48
1.3	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	4,00	14,61	58,44
1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	90,65	18,90	1.713,29
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	96,87	7,28	705,21
1.6	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	368,38	14,37	5.293,62
1.7	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	57,27	20,55	1.176,90
1.8	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	4,20	11,63	48,85
2	MOVIMENTO DE TERRA						660,06
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	16,33	19,25	314,35
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	16,33	21,17	345,71
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						288,54
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,52	357,74	186,02
3.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	0,17	419,50	71,32
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,06	519,98	31,20
4	ALVENARIAS						699,05
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	14,34	45,95	658,92
4.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,01	1.211,27	12,11
4.3	C0804	COBOGÓ ANT-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,40	70,05	28,02
5	REVESTIMENTO						36.524,30
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	114,35	5,04	576,32
5.2	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	11,18	9,97	111,46
5.3	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	102,20	25,51	2.607,12
5.4	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	11,18	30,95	346,02
5.5	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	12,02	26,25	315,53
5.6	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	390,29	66,40	25.915,26

5.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	390,29	7,19	2.806,19
5.8	C4832	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	SEINFRA	M	150,78	25,51	3.846,40
6	COBERTURAS						9.830,53
6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	57,27	73,15	4.189,30
6.2	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	6,30	51,82	326,47
6.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	77,66	36,06	2.800,42
6.4	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	75,93	23,20	1.761,58
6.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	52,55	9,92	521,30
6.6	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	23,38	9,90	231,46
7	ESQUEDRIAS						2.623,81
7.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	644,51	1.933,53
7.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	690,28	690,28
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						17.413,25
8.1	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	16,00	447,17	7.154,72
8.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	575,07	1.725,21
8.3	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,71	21,42
8.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	3,00	27,86	83,58
8.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	3,00	31,25	93,75
8.6	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	336,53	1.009,59
8.7	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	76,99	153,98
8.8	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	80,46	80,46
8.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	3,30	196,93	649,87
8.10	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	313,47	313,47
8.11	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	176,55	3.177,90
8.12	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	18,00	163,85	2.949,30
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.400,26
	CPV-001	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, COM LÂMPADA DE LED 10W	PRÓPRIA	UN	4,00	36,56	146,24
9.2	C4810	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	4,00	432,77	1.731,08
9.3	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	525,14	5,81	3.051,06
9.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	22,26	22,26
9.5	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	38,99	38,99
9.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	36,00	13,39	482,04
9.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	2,00	20,92	41,84
9.8	C1929	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4"	SEINFRA	UN	18,00	7,25	130,50
9.9	C1928	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00	4,11	4,11
9.10	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	156,23	156,23

9.11	00039683	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	46,25	46,25
9.12	00039686	CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	4,00	227,44	909,76
9.13	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	134,82	269,64
9.14	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	17,00	19,05	323,85
9.15	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	203,86	407,72
9.16	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	19,00	191,51	3.638,69
10	PISOS						14.489,44
10.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	175,06	44,42	7.776,17
10.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	11,85	75,63	896,22
10.3	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,85	7,19	85,20
10.4	C1367	FILETE DE GRÁNITO LARG.= 4cm	SEINFRA	M	2,42	20,80	50,34
10.5	C0368	BANQUETA/ MEIO FIO DE TIJOLO MACIÇO	SEINFRA	M	51,27	23,33	1.196,13
10.6	C4624	PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	14,56	96,65	1.407,22
10.7	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	29,03	48,81	1.416,95
10.8	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	37,44	44,37	1.661,21
11	PINTURAS						11.663,73
11.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,50	11,79	194,54
11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	157,96	15,81	2.497,35
11.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	72,13	12,57	906,67
11.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	296,68	17,34	5.144,43
11.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	25,89	11,87	307,31
11.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	12,60	13,88	174,89
11.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	12,60	17,14	215,96
11.8	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	55,63	31,56	1.755,68
11.9	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	35,00	13,34	466,90
12	DIVERSOS						10.351,70
12.1	C1449	GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO	SEINFRA	M	34,28	191,41	6.561,53
12.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	578,21	1.156,42
12.3	C0389	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR	SEINFRA	UN	3,00	234,47	703,41
12.4	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	5,00	8,71	43,55
12.5	C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	14,44	43,32



12.6	C4627	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	12,68	25,36
12.7	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	0,37	148,92	55,10
12.8	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	1,20	253,67	304,40
12.9	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	162,61	8,97	1.458,61
VALOR SIMPLES							125.884,48
BDI = 25,52%							30.866,87
VALOR TOTAL:							156.751,35

O Presente Orçamento Importa o Valor de R\$ 156.751,35 (Cento E Cinquenta E Seis Mil, Setecentos E Cinquenta E Um Reais E Trinta E Cinco Centavos)

ATL Construções e Serviços EIRELI ME
 José Carlos de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF Nº 601.600.343-16

Sivanildo Fraga de Vieira
 ENG Civil RNP 060142329-1
 Cart Prof - 12 957-D



A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 04.302.210/0001-95



Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOSÉ FACHECO DE SIQUEIRA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		DATA : 08/07/2020	BDI : 24,52%
	LOCAL:	RUA JOSÉ SIQUEIRA - CENTRO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ		FONTE	VERSÃO
	MUNICÍPIO:	VIÇOSA DO CEARÁ - CEARÁ		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ		SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO
					HORA
					MES
					REF.
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,92	13,84
TOTAL MAO DE OBRA:						13,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64
TOTAL MATERIAL:						127,05
VALOR SEM ENCARGOS:						140,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,78
VALOR COM ENCARGOS:						152,67
VALOR BDI (24.52%):						37,43
VALOR COM BDI:						190,10

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,34	2,80
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	6,92	20,76
TOTAL MAO DE OBRA:						23,56
VALOR SEM ENCARGOS:						23,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):						20,06
VALOR COM ENCARGOS:						43,62
VALOR BDI (24.52%):						10,70
VALOR COM BDI:						54,32

1.3. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2390	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	9,34	1,87
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,34	1,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	6,92	4,15
TOTAL MAO DE OBRA:						7,89
VALOR SEM ENCARGOS:						7,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,72
VALOR COM ENCARGOS:						14,61
VALOR BDI (24.52%):						3,58
VALOR COM BDI:						18,19

1.4. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,34	1,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	6,92	8,99
TOTAL MAO DE OBRA:						10,20
VALOR SEM ENCARGOS:						10,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,70
VALOR COM ENCARGOS:						18,90
VALOR BDI (24.52%):						4,63
VALOR COM BDI:						23,53



A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95



Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

1.5. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,34	0,47
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	6,92	3,46
TOTAL MAO DE OBRA:						3,93
VALOR SEM ENCARGOS:						3,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,35
VALOR COM ENCARGOS:						7,28
VALOR BDI (24.52%):						1,79
VALOR COM BDI:						9,07

1.6. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25530000	12,61	3,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71950000	9,35	6,73
TOTAL SERVICO:						9,95
VALOR SEM ENCARGOS:						9,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,42
VALOR COM ENCARGOS:						14,37
VALOR BDI (24.52%):						3,52
VALOR COM BDI:						17,89

1.7. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	7,61	9,89
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,34	1,21
TOTAL MAO DE OBRA:						11,10
VALOR SEM ENCARGOS:						11,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,45
VALOR COM ENCARGOS:						20,55
VALOR BDI (24.52%):						5,04
VALOR COM BDI:						25,59

1.8. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,34	0,75
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	6,92	5,54
TOTAL MAO DE OBRA:						6,29
VALOR SEM ENCARGOS:						6,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,34
VALOR COM ENCARGOS:						11,63
VALOR BDI (24.52%):						2,85
VALOR COM BDI:						14,48

2.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	32,84	7,88
TOTAL EQUIPAMENTO:						7,88
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	6,92	4,98
TOTAL MAO DE OBRA:						4,98
VALOR SEM ENCARGOS:						12,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,39
VALOR COM ENCARGOS:						19,25
VALOR BDI (24.52%):						4,72



VALOR COM BDI: 23,97

2.2. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	105,33	19,51
TOTAL EQUIPAMENTO:						19,51
VALOR SEM ENCARGOS:						19,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,66
VALOR COM ENCARGOS:						21,17
VALOR BDI (24.52%):						5,19
VALOR COM BDI:						26,36

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	9,34	56,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	6,92	62,27
TOTAL MAO DE OBRA:						118,30
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	49,47	18,05
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,45	49,28
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	64,84	71,32
TOTAL MATERIAL:						138,65
VALOR SEM ENCARGOS:						256,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						100,79
VALOR COM ENCARGOS:						357,74
VALOR BDI (24.52%):						87,72
VALOR COM BDI:						445,46

3.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	9,34	79,38
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	6,92	63,65
TOTAL MAO DE OBRA:						143,03
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	53,35	11,20
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	1,07	33,12
I0505	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	0,45	13,93
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,41	96,35
TOTAL MATERIAL:						154,60
VALOR SEM ENCARGOS:						297,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):						121,87
VALOR COM ENCARGOS:						419,50
VALOR BDI (24.52%):						102,86
VALOR COM BDI:						522,36

3.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,34	28,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	6,92	69,19
TOTAL MAO DE OBRA:						97,21
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	53,35	32,99
I0163	ACO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	4,31	77,58
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	74,45	45,79
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,45	165,83
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	67,66	17,79

TOTAL MATERIAL:	339,98
VALOR SEM ENCARGOS:	437,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):	82,79
VALOR COM ENCARGOS:	519,98
VALOR BDI (24.52%):	127,50
VALOR COM BDI:	647,48

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA
MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,34	9,34
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	6,92	7,75
TOTAL MAO DE OBRA:						17,09

MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL
MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	49,47	0,74
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,07	2,33
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,45	0,98
31	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,41	10,25

TOTAL MATERIAL:	14,30
VALOR SEM ENCARGOS:	31,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,56
VALOR COM ENCARGOS:	45,95
VALOR BDI (24.52%):	11,27
VALOR COM BDI:	57,22

4.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO	EQUIPAMENTO
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	11,82	8,44
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,44

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA
MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	7,61	93,54
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	9,34	44,83
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	9,34	70,04
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,34	18,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	6,92	83,03
TOTAL MAO DE OBRA:						310,12

MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL
MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	11,16	13,39
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	49,47	30,84
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	4,93	295,80
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	74,45	65,37
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,45	147,42
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	15,95	9,57
11728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	SEINFRA	KG	2,00000000	10,92	21,84
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	7,83	39,15

TOTAL MATERIAL:	623,38
VALOR SEM ENCARGOS:	941,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):	269,33
VALOR COM ENCARGOS:	1.211,27
VALOR BDI (24.52%):	297,00
VALOR COM BDI:	1.508,27

4.3. C0804 - COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA
MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA	MAO DE OBRA
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	9,34	17,56
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	6,92	7,26



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63370-000

(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

				TOTAL MAO DE OBRA:		24,82
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	4,08	20,40
				TOTAL MATERIAL:		20,40
SERVICO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	503,38	2,67
				TOTAL SERVICO:		2,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		47,89
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		22,16
				VALOR COM ENCARGOS:		70,05
				VALOR BDI (24.52%):		17,18
				VALOR COM BDI:		87,23

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,34	0,93
13	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	6,92	1,04
				TOTAL MAO DE OBRA:		1,97
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	49,47	0,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,45	1,09
				TOTAL MATERIAL:		1,39
				VALOR SEM ENCARGOS:		3,36
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		1,68
				VALOR COM ENCARGOS:		5,04
				VALOR BDI (24.52%):		1,24
				VALOR COM BDI:		6,28

5.2. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)						
MAO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,34	2,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,31000000	6,92	2,14
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,47
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	49,47	0,36
5	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,92000000	0,45	1,31
				TOTAL MATERIAL:		1,67
				VALOR SEM ENCARGOS:		6,14
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		3,83
				VALOR COM ENCARGOS:		9,97
				VALOR BDI (24.52%):		2,44
				VALOR COM BDI:		12,41

5.3. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)						
MAO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,34	5,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	6,92	4,15
				TOTAL MAO DE OBRA:		9,75
SERVICO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	238,70	5,97
				TOTAL SERVICO:		5,97
				VALOR SEM ENCARGOS:		15,72
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		9,79
				VALOR COM ENCARGOS:		25,51
				VALOR BDI (24.52%):		6,26



VALOR COM BDI: 31,77

5.4. C3032 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	9,34	6,54
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	6,92	4,84
TOTAL MAO DE OBRA:						11,38
SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
C0189	ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 C/100KG DE CIMENTO	SEINFRA	M3	0,02000000	434,36	8,69
TOTAL SERVICO:						8,69
VALOR SEM ENCARGOS:						20,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,88
VALOR COM ENCARGOS:						30,95
VALOR BDI (24.52%):						7,59
VALOR COM BDI:						38,54

5.5. 87794 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,15810000	11,85	1,87
TOTAL MATERIAL:						1,87
SERVICO		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA, ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,02930000	377,96	11,07
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	11,39	4,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	9,35	3,74
TOTAL SERVICO:						19,37
VALOR SEM ENCARGOS:						21,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,01
VALOR COM ENCARGOS:						26,25
VALOR BDI (24.52%):						6,44
VALOR COM BDI:						32,69

5.6. 4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	9,34	6,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	6,92	4,98
TOTAL MAO DE OBRA:						11,70
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	30,07	33,08
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	1,94	11,64
TOTAL MATERIAL:						44,72
VALOR SEM ENCARGOS:						56,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,98
VALOR COM ENCARGOS:						66,40
VALOR BDI (24.52%):						16,28
VALOR COM BDI:						82,68



5.7. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,34	1,87
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	6,92	1,38
TOTAL MAO DE OBRA:						3,25
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	2,77	1,17
TOTAL MATERIAL:						1,17
VALOR SEM ENCARGOS:						4,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,77
VALOR COM ENCARGOS:						7,19
VALOR BDI (24.52%):						1,76
VALOR COM BDI:						8,95

5.8. C4832 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I052	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,34	5,60
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,40000000	6,92	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						8,37
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	1,00000000	10,01	10,01
TOTAL MATERIAL:						10,01
VALOR SEM ENCARGOS:						18,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,13
VALOR COM ENCARGOS:						25,51
VALOR BDI (24.52%):						6,26
VALOR COM BDI:						31,77

6.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,61	7,61
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,34	9,34
TOTAL MAO DE OBRA:						16,95
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,18	14,63
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	10,92	1,31
I1824	RIPA DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,31	4,59
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	15,97	21,24
TOTAL MATERIAL:						41,77
VALOR SEM ENCARGOS:						58,72
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,43
VALOR COM ENCARGOS:						73,15
VALOR BDI (24.52%):						17,94
VALOR COM BDI:						91,09

6.2. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	7,61	3,80
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,50000000	9,34	4,67
TOTAL MAO DE OBRA:						8,47
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1215	GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	4,00000000	1,77	7,08
I2064	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	1,00000000	29,05	29,05
TOTAL MATERIAL:						36,13



VALOR SEM ENCARGOS:	44,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,22
VALOR COM ENCARGOS:	51,82
VALOR BDI (24.52%):	12,71
VALOR COM BDI:	64,53

6.3. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,10000000	9,34	10,27
12543 SERVENTE	H	1,10000000	6,92	7,61
TOTAL MAO DE OBRA:				17,88

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,00000000	0,49	2,94
TOTAL MATERIAL:				2,94
VALOR SEM ENCARGOS:				20,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):				15,24
VALOR COM ENCARGOS:				36,06
VALOR BDI (24.52%):				8,84
VALOR COM BDI:				44,90

6.4. C0388 - BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	0,50000000	7,61	3,80
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	7,61	1,52
10498 CARPinteIRO	H	0,50000000	9,34	4,67
TOTAL MAO DE OBRA:				9,99

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11100 ESMALTE SINTETICO	L	0,06000000	20,82	1,25
11826 RIPA DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	M	1,00000000	3,44	3,44
TOTAL MATERIAL:				4,69
VALOR SEM ENCARGOS:				14,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):				8,52
VALOR COM ENCARGOS:				23,20
VALOR BDI (24.52%):				5,69
VALOR COM BDI:				28,89

6.5. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	9,34	2,80
12543 SERVENTE	H	0,32000000	6,92	2,21
TOTAL MAO DE OBRA:				5,01

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00250000	53,35	0,13
10441 CAL HIDRATADA	KG	0,32400000	1,07	0,35
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	0,45	0,15
TOTAL MATERIAL:				0,63
VALOR SEM ENCARGOS:				5,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):				4,28
VALOR COM ENCARGOS:				9,92
VALOR BDI (24.52%):				2,43
VALOR COM BDI:				12,35

6.6. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	9,34	2,80
12543 SERVENTE	H	0,30000000	6,92	2,08



SERVICO				TOTAL MAO DE OBRA:		4,88
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	375,59	0,75
TOTAL SERVICOS:						0,75
VALOR SEM ENCARGOS:						5,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,27
VALOR COM ENCARGOS:						9,90
VALOR BDI (24.52%):						2,43
VALOR COM BDI:						12,33

7.1. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	7,61	28,52
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	9,34	35,02
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	9,34	13,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	6,92	9,69
TOTAL MAO DE OBRA:						86,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	49,47	0,52
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	119,75	119,75
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,07	1,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,45	0,77
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,93	71,79
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,62	44,62
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	35,56	71,12
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,26	2,08
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	161,97	161,97
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	10,92	2,18
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,34	8,04
TOTAL MATERIAL:						484,68
VALOR SEM ENCARGOS:						570,98
VALOR ENCARGOS (85.20%):						73,53
VALOR COM ENCARGOS:						644,51
VALOR BDI (24.52%):						158,03
VALOR COM BDI:						802,54

7.2. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	7,61	28,52
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	9,34	35,02
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	9,34	13,07
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	6,92	9,69
TOTAL MAO DE OBRA:						86,30
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	49,47	0,52
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	119,75	119,75
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,07	1,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,45	0,77
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,93	71,79
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,62	44,62
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	35,56	71,12
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,26	2,08
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	207,74	207,74

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	10,92	2,18
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATE-ANTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,34	8,04
						TOTAL MATERIAL: 530,45
						VALOR SEM ENCARGOS: 616,75
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 73,53
						VALOR COM ENCARGOS: 690,28
						VALOR BDI (24.52%): 169,26
						VALOR COM BDI: 859,54

8.1. C0317 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	7,61	15,21
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	9,34	18,68
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,34	18,68
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	6,92	13,84
						TOTAL MAO DE OBRA: 66,41
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	53,35	1,01
169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	4,50	2,70
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,45	4,42
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	67,66	1,76
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	106,00	106,00
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	29,76	29,76
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	4,96	5,46
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	139,13	139,13
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	33,95	33,95
						TOTAL MATERIAL: 324,19
						VALOR SEM ENCARGOS: 390,60
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 56,57
						VALOR COM ENCARGOS: 447,17
						VALOR BDI (24.52%): 109,65
						VALOR COM BDI: 556,82

8.2. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	7,61	15,21
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	9,34	18,68
						TOTAL MAO DE OBRA: 33,89
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	284,49	284,49
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,17	0,34
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	184,30	184,30
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,58	15,58
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,19	0,11
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,67	3,34
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,15	24,15
						TOTAL MATERIAL: 512,31
						VALOR SEM ENCARGOS: 546,20
						VALOR ENCARGOS (85.20%): 28,87
						VALOR COM ENCARGOS: 575,07
						VALOR BDI (24.52%): 141,01
						VALOR COM BDI: 716,08

8.3. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	9,34	2,33
						TOTAL MAO DE OBRA: 2,33



MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	6,31	6,31
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,19	0,07
TOTAL MATERIAL:						6,38
VALOR SEM ENCARGOS:						8,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,00
VALOR COM ENCARGOS:						10,71
VALOR BDI (24.52%):						2,63
VALOR COM BDI:						13,34

8.4. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,34	4,67
TOTAL MAO DE OBRA:						4,67
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	19,21	19,21
TOTAL MATERIAL:						19,21
VALOR SEM ENCARGOS:						23,88
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,98
VALOR COM ENCARGOS:						27,86
VALOR BDI (24.52%):						6,83
VALOR COM BDI:						34,69

8.5. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,34	4,67
TOTAL MAO DE OBRA:						4,67
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	22,60	22,60
TOTAL MATERIAL:						22,60
VALOR SEM ENCARGOS:						27,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,98
VALOR COM ENCARGOS:						31,25
VALOR BDI (24.52%):						7,66
VALOR COM BDI:						38,91

8.6. C619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	7,61	20,91
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	9,34	25,68
TOTAL MAO DE OBRA:						46,59
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,17	0,34
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,58	15,58
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,19	0,16
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	70,14	70,14
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,67	3,34
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	83,32	83,32
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	64,16	64,16
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	13,19	13,19
TOTAL MATERIAL:						250,23
VALOR SEM ENCARGOS:						296,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):						39,71
VALOR COM ENCARGOS:						336,53
VALOR BDI (24.52%):						82,52
VALOR COM BDI:						419,05

8.7. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	7,61	4,64
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	9,34	5,70
TOTAL MAO DE OBRA:						10,34
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,19	0,18
I1811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	57,67	57,67
TOTAL MATERIAL:						57,85
VALOR SEM ENCARGOS:						68,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,80
VALOR COM ENCARGOS:						76,99
VALOR BDI (24.52%):						18,88
VALOR COM BDI:						95,87

8.8. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	7,61	4,64
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	9,34	5,70
TOTAL MAO DE OBRA:						10,34
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,19	0,18
I1806	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	61,14	61,14
TOTAL MATERIAL:						61,32
VALOR SEM ENCARGOS:						71,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,80
VALOR COM ENCARGOS:						80,46
VALOR BDI (24.52%):						19,73
VALOR COM BDI:						100,19

8.9. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,34	9,34
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,34	2,33
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	6,92	2,42
TOTAL MAO DE OBRA:						14,09
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	53,35	0,03
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,45	0,07
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	170,72	170,72
TOTAL MATERIAL:						170,82
VALOR SEM ENCARGOS:						184,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,02
VALOR COM ENCARGOS:						196,93
VALOR BDI (24.52%):						48,29
VALOR COM BDI:						245,22

8.10. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	7,61	1,71
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	7,61	9,01
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	9,34	2,10
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	9,34	11,07
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	9,34	38,65
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	6,92	56,69

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	11,16	0,49
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	49,47	7,96
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	4,50	11,62
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	74,45	5,73
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	1,07	8,18
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	20,40	4,08
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	0,45	18,86
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	7,83	0,46
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,25	35,28
TOTAL MAO DE OBRA:						119,23
TOTAL MATERIAL:						92,66
VALOR SEM ENCARGOS:						211,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						101,58
VALOR COM ENCARGOS:						313,47
VALOR BDI (24.52%):						76,86
VALOR COM BDI:						390,33

8.1. 1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,61	22,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,34	28,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	6,92	17,30
TOTAL MAO DE OBRA:						68,14
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	53,35	0,19
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,07	2,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,45	1,13
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,78	1,56
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,55	6,20
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	3,47	3,47
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,23	2,46
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,21	2,21
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,42	2,42
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,20000000	2,26	2,71
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	5,00000000	5,07	25,35
TOTAL MATERIAL:						50,38
VALOR SEM ENCARGOS:						118,52
VALOR ENCARGOS (85.20%):						58,03
VALOR COM ENCARGOS:						176,55
VALOR BDI (24.52%):						43,29
VALOR COM BDI:						219,84

8.12. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,61	22,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,34	28,02
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	6,92	17,30
TOTAL MAO DE OBRA:						68,14
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	53,35	0,21
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,07	3,21
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,45	1,35
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,63	5,63
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,36	2,72
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,84	1,84
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	1,00000000	10,14	10,14
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	1,00000000	2,82	2,82

I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	8,28	2,73
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,99	4,49
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	5,08	2,54
TOTAL MATERIAL:						37,68
VALOR SEM ENCARGOS:						105,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):						58,03
VALOR COM ENCARGOS:						163,85
VALOR BDI (24.52%):						40,18
VALOR COM BDI:						204,03

9.1. CPV-001 - LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, COM LAMPADA DE LED 10W (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SINAPI	H	0,22000000	4,50	0,99
00002436	ELETRICISTA	SINAPI	H	0,53000000	6,41	3,40
TOTAL MAO DE OBRA:						4,39
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	3,03	3,03
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	1,00000000	25,41	25,41
TOTAL MATERIAL:						28,44
VALOR SEM ENCARGOS:						32,83
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,73
VALOR COM ENCARGOS:						36,56
VALOR BDI (24.52%):						8,96
VALOR COM BDI:						45,52

9.2. C4810 - PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	7,61	9,89
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,30000000	9,46	12,30
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	9,34	16,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,40000000	6,92	16,61
TOTAL MAO DE OBRA:						55,61
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I125	PROJETO, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	329,80	329,80
TOTAL MATERIAL:						329,80
VALOR SEM ENCARGOS:						385,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						47,36
VALOR COM ENCARGOS:						432,77
VALOR BDI (24.52%):						106,12
VALOR COM BDI:						538,89

9.3. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	7,61	0,91
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	9,46	1,14
TOTAL MAO DE OBRA:						2,05
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,98	2,02

TOTAL MATERIAL:	2,02
VALOR SEM ENCARGOS:	4,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):	1,74
VALOR COM ENCARGOS:	5,81
VALOR BDI (24.52%):	1,42
VALOR COM BDI:	7,23

9.4. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,61	2,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,46	3,50
TOTAL MAO DE OBRA:						6,31

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	10,56	10,56
TOTAL MATERIAL:						10,56
VALOR SEM ENCARGOS:						16,87
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,39
VALOR COM ENCARGOS:						22,26
VALOR BDI (24.52%):						5,46
VALOR COM BDI:						27,72

9.5. C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	7,61	4,03
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	9,46	5,02
TOTAL MAO DE OBRA:						9,05

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 TOMADA 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	22,24	22,24
TOTAL MATERIAL:						22,24
VALOR SEM ENCARGOS:						31,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,70
VALOR COM ENCARGOS:						38,99
VALOR BDI (24.52%):						9,56
VALOR COM BDI:						48,55

9.6. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,61	1,60
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,46	1,99
TOTAL MAO DE OBRA:						3,59

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2 POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	6,75	6,75
TOTAL MATERIAL:						6,75
VALOR SEM ENCARGOS:						10,34
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,05
VALOR COM ENCARGOS:						13,39
VALOR BDI (24.52%):						3,28
VALOR COM BDI:						16,67

9.7. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9107	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,99	0,99
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,25	8,50
TOTAL EQUIPAMENTO:						9,49

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	7,61	2,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	9,46	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:						4,95

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSIÇÕES 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	2,27	2,27
TOTAL MATERIAL:						2,27
VALOR SEM ENCARGOS:						16,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,21
VALOR COM ENCARGOS:						20,92
VALOR BDI (24.52%):						5,13
VALOR COM BDI:						26,05

9.8. C1929 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X4" (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	7,61	0,46
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,06000000	9,46	0,57
TOTAL MAO DE OBRA:						1,03

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1106	ESPELHO 4"X4"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,36	5,36
TOTAL MATERIAL:						5,36
VALOR SEM ENCARGOS:						6,39
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,86
VALOR COM ENCARGOS:						7,25
VALOR BDI (24.52%):						1,78
VALOR COM BDI:						9,03

9.9. C1928 - PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"X2" OU 3"X3" (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	7,61	0,38
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,05000000	9,46	0,47
TOTAL MAO DE OBRA:						0,85

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,53	2,53
TOTAL MATERIAL:						2,53
VALOR SEM ENCARGOS:						3,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,73
VALOR COM ENCARGOS:						4,11
VALOR BDI (24.52%):						1,01
VALOR COM BDI:						5,12

9.10. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	7,61	9,13
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	9,46	11,36
TOTAL MAO DE OBRA:						20,49

MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,68	29,68
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,20	29,20
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,13	24,13
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	35,28	35,28
TOTAL MATERIAL:						118,29
VALOR SEM ENCARGOS:						138,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,45




ATIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583

atlconstrucoes@hotmail.com

VALOR COM ENCARGOS:	156,23
VALOR BDI (24.52%):	38,31
VALOR COM BDI:	194,54

9.11. 00039683 - CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAÇÃO PARA 1 MEDIDOR MONOFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	46,25
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	46,25
VALOR BDI (24.52%):	11,34
VALOR COM BDI:	57,59

9.12. 00039686 - CAIXA INTERNA DE MEDICAÇÃO PARA 4 MEDIDORES MONOFÁSICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL) (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	227,44
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	227,44
VALOR BDI (24.52%):	55,77
VALOR COM BDI:	283,21

9.13. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,61	4,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,46	5,68
TOTAL MAO DE OBRA:						10,24
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	115,85	115,85
TOTAL MATERIAL:						115,85
VALOR SEM ENCARGOS:						126,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,73
VALOR COM ENCARGOS:						134,82
VALOR BDI (24.52%):						33,06
VALOR COM BDI:						167,88

9.14. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	7,61	2,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	9,46	2,84
TOTAL MAO DE OBRA:						5,12
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,57	9,57
TOTAL MATERIAL:						9,57
VALOR SEM ENCARGOS:						14,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,36
VALOR COM ENCARGOS:						19,05
VALOR BDI (24.52%):						4,67
VALOR COM BDI:						23,72

9.15. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	7,61	26,62
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	9,46	14,20
TOTAL MAO DE OBRA:						40,82
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	11,21	33,63
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,62	45,62
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,28	2,28
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	46,75	46,75
TOTAL MATERIAL:						128,28
VALOR SEM ENCARGOS:						169,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						34,76
VALOR COM ENCARGOS:						203,86
VALOR BDI (24.52%):						49,99
VALOR COM BDI:						253,85

9.16. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	7,61	22,82
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	9,46	28,39
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	6,92	17,30
TOTAL MAO DE OBRA:						68,51

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,40	16,80
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,33	1,33
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,19	7,19
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,78	1,78
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,57	0,96
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,90	8,70
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,53	2,53
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,76	2,28
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARA FIO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,62	21,62
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,73	1,46
TOTAL MATERIAL:						64,65
VALOR SEM ENCARGOS:						133,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						58,35
VALOR COM ENCARGOS:						191,51
VALOR BDI (24.52%):						46,96
VALOR COM BDI:						238,47


10.1. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,60000000	0,82	0,49
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,49

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,75000000	7,61	5,70
I1227	GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	1,15000000	9,34	10,74
TOTAL MAO DE OBRA:						16,44

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,30000000	14,22	4,27
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,60000000	2,91	1,75
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,80000000	0,45	0,36
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,15000000	16,32	2,45
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	30,94	3,09
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	30,94	1,55
TOTAL MATERIAL:						13,47
VALOR SEM ENCARGOS:						30,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):						14,02
VALOR COM ENCARGOS:						44,42
VALOR BDI (24.52%):						10,89
VALOR COM BDI:						55,31






ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

10.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,34	5,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	6,92	4,15
TOTAL MAO DE OBRA:						9,75
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	38,22	42,04
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,94	15,52
TOTAL MATERIAL:						57,56
VALOR SEM ENCARGOS:						67,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,32
VALOR COM ENCARGOS:						75,63
VALOR BDI (24.52%):						18,54
VALOR COM BDI:						94,17

10.3. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,34	1,87
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	6,92	1,38
TOTAL MAO DE OBRA:						3,25
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	2,77	1,17
TOTAL MATERIAL:						1,17
VALOR SEM ENCARGOS:						4,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,77
VALOR COM ENCARGOS:						7,19
VALOR BDI (24.52%):						1,76
VALOR COM BDI:						8,95

10.4. C1367 - FILETE DE GRANITO LARG.: 4cm (M)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0191	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,34	4,67
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	6,92	1,38
TOTAL MAO DE OBRA:						6,05
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0107	AREIA FINA	SEINFRA	M3	0,00150000	44,62	0,07
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,46000000	0,45	0,21
I1165	FILETE DE GRANITO L = 4CM	SEINFRA	M	1,00000000	9,31	9,31
TOTAL MATERIAL:						9,59
VALOR SEM ENCARGOS:						15,64
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,16
VALOR COM ENCARGOS:						20,80
VALOR BDI (24.52%):						5,10
VALOR COM BDI:						25,90

10.5. C0368 - BANQUETA/ MEIO FIO DE TIJOLO MACIÇO (M)						
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	9,34	3,74
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	6,92	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						6,51



A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95



Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	20,00000000	0,25	5,00
TOTAL MATERIAL:						5,00
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,30000000	2,19	0,66
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	18,33	0,27
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,47	0,13
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,01500000	241,16	3,62
TOTAL SERVICOS:						4,68
VALOR SEM ENCARGOS:						16,19
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,14
VALOR COM ENCARGOS:						23,33
VALOR BDI (24.52%):						5,72
VALOR COM BDI:						29,05

10.7. C4624 - PISO PODOTÁIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	9,34	14,94
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	6,92	8,65
TOTAL MAO DE OBRA:						23,59
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	49,47	0,90
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	1,07	2,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,45	1,26
I8623	PISO TÁIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	43,53	47,88
TOTAL MATERIAL:						52,96
VALOR SEM ENCARGOS:						76,55
VALOR ENCARGOS (85.20%):						20,10
VALOR COM ENCARGOS:						96,65
VALOR BDI (24.52%):						23,70
VALOR COM BDI:						120,35

10.7. C4916 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,11	1,30
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	29,69	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,42
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,34	1,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	6,92	1,10
TOTAL MAO DE OBRA:						2,59
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	49,47	2,81
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	37,67	0,24
I9379	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	SEINFRA	M2	1,00300000	38,85	38,97
TOTAL MATERIAL:						42,02
VALOR SEM ENCARGOS:						46,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,78
VALOR COM ENCARGOS:						48,81

VALOR BDI (24.52%):	11,97
VALOR COM BDI:	60,78

10.8. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	17,11	1,30
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	29,69	0,12
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,42
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	9,34	1,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	6,92	1,10
TOTAL MAO DE OBRA:						2,59
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	49,47	2,81
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	37,67	0,24
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	34,42	34,53
TOTAL MATERIAL:						37,58
VALOR SEM ENCARGOS:						41,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,78
VALOR COM ENCARGOS:						44,37
VALOR BDI (24.52%):						10,88
VALOR COM BDI:						55,25

11.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,61	1,52
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,35	2,80
TOTAL MAO DE OBRA:						4,32
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	5,10	3,57
TOTAL MATERIAL:						3,78
VALOR SEM ENCARGOS:						8,10
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,69
VALOR COM ENCARGOS:						11,79
VALOR BDI (24.52%):						2,89
VALOR COM BDI:						14,68

11.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,61	2,66
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,35	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						6,40
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	11,72	1,41
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	14,22	2,42
TOTAL MATERIAL:						3,96
VALOR SEM ENCARGOS:						10,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,45
VALOR COM ENCARGOS:						15,81
VALOR BDI (24.52%):						3,88
VALOR COM BDI:						19,69



11.3. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	7,61	1,90
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	9,35	3,27
TOTAL MAO DE OBRA:						5,17
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,89	2,72
TOTAL MATERIAL:						2,99
VALOR SEM ENCARGOS:						8,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,41
VALOR COM ENCARGOS:						12,57
VALOR BDI (24.52%):						3,08
VALOR COM BDI:						15,65

11.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,61	2,66
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,35	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						6,40
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	12,40	0,62
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,53	0,13
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,14	1,94
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,45	2,80
TOTAL MATERIAL:						5,49
VALOR SEM ENCARGOS:						11,89
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,45
VALOR COM ENCARGOS:						17,34
VALOR BDI (24.52%):						4,25
VALOR COM BDI:						21,59

11.5. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	19,94	6,58
TOTAL MATERIAL:						6,58
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24400000	11,36	2,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	9,35	0,83
TOTAL SERVICO:						3,60
VALOR SEM ENCARGOS:						10,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,69
VALOR COM ENCARGOS:						11,87
VALOR BDI (24.52%):						2,91
VALOR COM BDI:						14,78

11.6. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	7,61	2,28
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	9,35	3,27
TOTAL MAO DE OBRA:						5,55
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	7,39	3,33

TOTAL MATERIAL:	3,60
VALOR SEM ENCARGOS:	9,15
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,73
VALOR COM ENCARGOS:	13,88
VALOR BDI (24.52%):	3,40
VALOR COM BDI:	17,28

11.7. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,61	2,66
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,35	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						6,40
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	12,40	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,58	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,53	0,21
TOTAL MATERIAL:						5,29
VALOR SEM ENCARGOS:						11,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,45
VALOR COM ENCARGOS:						17,14
VALOR BDI (24.52%):						4,20
VALOR COM BDI:						21,34


11.8. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	7,61	6,08
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	9,35	7,48
TOTAL MAO DE OBRA:						13,56
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	12,40	0,37
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	20,82	3,33
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,28	0,38
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,73	2,37
TOTAL MATERIAL:						6,45
VALOR SEM ENCARGOS:						20,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):						11,55
VALOR COM ENCARGOS:						31,56
VALOR BDI (24.52%):						7,74
VALOR COM BDI:						39,30

11.9. C1621 - LETREIRO - LETRA EM PAREDES (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	7,61	1,90
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	9,35	3,27
TOTAL MAO DE OBRA:						5,17
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,53	0,27
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,07000000	11,72	0,82
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,30000000	5,10	1,53
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,08000000	14,22	1,14
TOTAL MATERIAL:						3,76
VALOR SEM ENCARGOS:						8,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,41
VALOR COM ENCARGOS:						13,34
VALOR BDI (24.52%):						3,27
VALOR COM BDI:						16,61






12.1. C1449 - GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO (M)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,50000000	0,06	0,09
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,09
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,50000000	16,01	24,02
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	SEINFRA	M	3,50000000	47,80	167,30
TOTAL MATERIAL:						191,32
VALOR SEM ENCARGOS:						191,41
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						191,41
VALOR BDI (24.52%):						46,93
VALOR COM BDI:						238,34

12.2. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	7,61	3,04
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,34	3,74
TOTAL MAO DE OBRA:						6,78
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	564,54	564,54
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,56	1,12
TOTAL MATERIAL:						565,66
VALOR SEM ENCARGOS:						572,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,77
VALOR COM ENCARGOS:						578,21
VALOR BDI (24.52%):						141,78
VALOR COM BDI:						719,99

12.3. C0389 - BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO, INDICADOR DE SETA, MOD. UNITRON/SIMILAR (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	7,61	2,66
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	0,35000000	13,26	4,64
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	9,46	3,31
TOTAL MAO DE OBRA:						10,61
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10222	BLOC.LUMINOSO AUTONOMO, INDIC.DE SETA, MOD.UNITRON	SEINFRA	UN	1,00000000	214,81	214,81
TOTAL MATERIAL:						214,81
VALOR SEM ENCARGOS:						225,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,05
VALOR COM ENCARGOS:						234,47
VALOR BDI (24.52%):						57,49
VALOR COM BDI:						291,96

12.4. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	6,92	2,77
TOTAL MAO DE OBRA:						2,77
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,56	2,24
19150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	39,86	1,35
TOTAL MATERIAL:						3,59

VALOR SEM ENCARGOS:	6,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):	2,35
VALOR COM ENCARGOS:	8,71
VALOR BDI (24.52%):	2,14
VALOR COM BDI:	10,85

12.5. C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	9,34	0,42
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	9,35	0,42
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	13,45	0,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	6,92	0,93
TOTAL MAO DE OBRA:						2,01
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	20,82	0,28
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	1,60	0,96
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFRA	M2	0,04730000	87,97	4,16
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	0,52	0,01
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	43,07	0,65
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	1,05	0,02
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	10,57	0,05
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	96,56	4,57
TOTAL MATERIAL:						10,70
VALOR SEM ENCARGOS:						12,71
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,73
VALOR COM ENCARGOS:						14,44
VALOR BDI (24.52%):						3,54
VALOR COM BDI:						17,98

12.6. C4627 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04000000	9,34	0,37
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04000000	9,35	0,37
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01600000	13,45	0,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12000000	6,92	0,83
TOTAL MAO DE OBRA:						1,79
MATERIAL		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01200000	20,82	0,25
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,40000000	1,60	0,64
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16	SEINFRA	M2	0,04200000	87,97	3,69
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01560000	0,52	0,01
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	43,07	0,65
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02000000	1,05	0,02
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00400000	10,57	0,04
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04200000	96,56	4,06
TOTAL MATERIAL:						9,36
VALOR SEM ENCARGOS:						11,15
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,53
VALOR COM ENCARGOS:						12,68
VALOR BDI (24.52%):						3,11
VALOR COM BDI:						15,79

12.7. C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	9,34	14,01

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	6,92	10,38
TOTAL MAO DE OBRA:						24,39
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	53,35	0,53
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	1,07	1,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	0,45	1,71
11223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	95,66	100,44
TOTAL MATERIAL:						103,75
VALOR SEM ENCARGOS:						128,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						20,78
VALOR COM ENCARGOS:						148,92
VALOR BDI (24.52%):						36,52
VALOR COM BDI:						185,44

12.8. C4756 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,34	4,67
43	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	6,92	5,19
TOTAL MAO DE OBRA:						9,86
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	53,35	0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,30000000	0,45	1,04
11659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	234,26	234,26
TOTAL MATERIAL:						235,41
VALOR SEM ENCARGOS:						245,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,40
VALOR COM ENCARGOS:						253,67
VALOR BDI (24.52%):						62,20
VALOR COM BDI:						315,87

12.9. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	6,92	4,84
TOTAL MAO DE OBRA:						4,84
VALOR SEM ENCARGOS:						4,84
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,13
VALOR COM ENCARGOS:						8,97
VALOR BDI (24.52%):						2,20
VALOR COM BDI:						11,17

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlos de Lima Júnior
Fornecedor Administrativo
CNPJ Nº 001.600.343-16

Sivanildo Francisco Vieira
Eng Civil RNP 060142329-1
Cart Prof - 12 957-D



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

ATL Construções & Serviços	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	DATA :	08/07/2020	BDI : 24,52%
	LOCAL:	RUA JOSÉ SIQUEIRA - CENTRO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	MUNICÍPIO:	VIÇOSA DO CEARÁ - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	48,89%
					08/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇO PRELIMINARES	9.939,81	100,00				100,00
			9.939,81				9.939,81
2	MOVIMENTO DE TERRA	660,06	100,00				100,00
			660,06				660,06
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	288,54	100,00				100,00
			288,54				288,54
4	ALVENARIAS	699,05	30,00	70,00			100,00
			209,72	489,33			699,05
5	REVESTIMENTO	36.524,30		80,00	20,00		100,00
				29.219,44	7.304,86		36.524,30
6	COBERTURAS	9.830,53		50,00	50,00		100,00
				4.915,27	4.915,26		9.830,53
7	ESQUEDRIAS	2.623,81	20,00	50,00	30,00		100,00
			524,76	1.311,91	787,14		2.623,81
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	17.413,25	20,00	50,00	30,00		100,00
			3.482,65	8.706,63	5.223,97		17.413,25
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.400,26		20,00	30,00	50,00	100,00
				2.280,05	3.420,08	5.700,13	11.400,26
10	PISOS	14.489,44		30,00	50,00	20,00	100,00
				4.346,83	7.244,72	2.897,89	14.489,44
11	PINTURAS	11.663,73			20,00	80,00	100,00
					2.332,75	9.330,98	11.663,73
12	DIVERSOS	10.351,70	100,00				100,00
			10.351,70				10.351,70
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	30.866,87	20,22	40,73	24,80	14,25	100,00
			6.241,28	12.572,08	7.654,98	4.398,53	30.866,87
TOTAL DA PARCELA SIMPLES		156.751,35	31.698,52	63.841,54	38.883,76	22.327,53	156.751,35
TOTAL DA PARCELA ACUMULADO			31.698,52	95.540,06	134.423,82	156.751,35	

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
José Carlos de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 001.600.848-16

Sivanildo Fragoso Vieira
ENG Civil RNP 060142329-1
Cart Prof - 12 957-D



A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95
Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	DATA : 08/07/2020	BDI : 24,52%
LOCAL:	RUA JOSÉ SIQUEIRA - CENTRO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ	FONTE	VERSÃO
MUNICÍPIO:	VIÇOSA DO CEARÁ - CEARÁ	SEINFRA	020.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ	SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	4,56
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	Benefício	6,96
S + G	Garantia/Seguros	0,80
L	Lucro	6,16
I	Impostos	10,15
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB (2% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	24,52

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

ATL Construções & Serviços EIRELI - ME
José Celso de Lima Júnior
Auxiliar Administrativo
CPF Nº 001.600.343-16

Sivanildo Aragoso Vieira
ENG Civil - RP 000142329-7
Cart. Prof - 12.957-D



A T L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 04.302.210/0001-95



Rua José Natal de Araújo, Nº 1375, Sala 02,
Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO JOSÉ PACHECO DE SIQUEIRA COM EXECUÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		DATA : 08/07/2020
	LOCAL:	RUA JOSÉ SIQUEIRA - CENTRO - MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARÁ		BDI : 24,52%
	MUNICÍPIO:	VIÇOSA DO CEARÁ - CEARÁ		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARÁ		
		FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% - 12/2018
		SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 06/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	GRUPO B	44,97	16,84
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
C	GRUPO C	15,41	11,86
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
D	GRUPO D	8,02	3,19
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
TOTAL (A + B + C + D)		85,20	48,69

ATL Construções e Serviços EIRELI - ME
 José Carlos de Lima Júnior
 Auxiliar Administrativo
 CPF Nº 001.000.343-16

Sivanildo Fregoso Vieira
 ENG Civil RNP 060142329-1
 Cart. Prof - 12.957-D



ATL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 04.302.210/0001-95
 Rua José Natal de Araújo, N° 1375, Sala 02,
 Floresta, Boa Viagem - Ceará, CEP: 63870-000



(88) 99924-8583



atlconstrucoes@hotmail.com